

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia acoperisului salii festive a Gimnaziului-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare,demontare				
1	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: K=0.8 - demontare,dimensiune placi 6x3 m = 18 m2 - k=1.8,Ktotal=1.44.Din resurse doar manopera si automacaraua.	buc	9,00		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolarea grinzilor	m3	12,80		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din calcar cu masina unghiulara)	m	18,40		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri medii de calcar	m3	18,40		
5	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor	m2	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant de argila expandata				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la parapet	m	90,00		
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,00		
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	240,00		
9	TsH92B	Incarcarea in auto	t	240,00		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	240,00		
11	TrB22F3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 3-4 t- descarcarea placilor cu nervuri	t	24,12		
		Total Lucrari de demolare,demontare				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 200 mm)	m3	5,60		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Grinzi,tija de fixare				
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm,k=2 la resurse	buc	13,00		
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg,Pi-1, 13 buc.	kg	58,37		
15	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	13,00		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00		
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata d=12 mm)	kg	65,00		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	118,40		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,B-15	m3	28,20		
21	Pret de piata	Piulita si saiba	buc	90,00		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.Grinda 300x400 mm dinplatbanda 20 mm-18,4 m,grinda dublu T 22,L=20 m	t	3,66		
23	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi,tija de fixare Inclusiv salariu				
		1.4. Executarea acoperisului sarpant				
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,50		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,43		
27	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevelele)	buc	2,00		
28		Cercevele (Fereastra de lucarna,grila din lemn cu deschidere)	m2	4,89		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,23		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,00		
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	2,50		
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite,6.17m3	m2	850,00		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab),Umbrela (coama - 25 m,dolii - 80 m)				
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (elemente parazapada)	m	105,00		
		Total Executarea acoperisului sarpant Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

	Total	lei
	CASM	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Total	100,00 +
	Beneficiu de deviz	6,00 %
	Total	100,00 +
	TVA	20,00 %
	Total	100,00 +
	Total deviz: Inclusiv salariu	

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita
Director (L.Matei)

1	2	3	4	5	6	7
		executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant de argila expandata				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la parapet	m	90,00		
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,00		
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	240,00		
9	TsH92B	Incarcarea in auto	t	240,00		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	240,00		
11	TrB22F3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 3-4 t- descarcarea placilor cu nervuri	t	24,12		
		Total Lucrari de demolare,demontare				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 200 mm)	m3	5,60		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Grinzi,tija de fixare				
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm,k=2 la resurse	buc	13,00		
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg,Pi-1, 13 buc.	kg	58,37		
15	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	13,00		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00		
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata d=12 mm)	kg	65,00		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	118,40		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,B-15	m3	28,20		
21	Pret de piata	Piulita si saiba	buc	90,00		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.Grinda 300x400 mm dinplabanda 20 mm-18,4 m,grinda dublu T 22,L=20 m	t	3,66		
23	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi,tija de fixare Inclusiv salariu				
		1.4. Executarea acoperisului sarpant				
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,50		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,43		
27	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevelele)	buc	2,00		
28		Cercevele (Fereastra de lucarna,grila din lemn cu deschidere)	m2	4,89		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,23		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,00		
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	2,50		
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite,6.17m3	m2	850,00		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab),Umbrela (coama - 25 m,dolii - 80 m)				
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (elemente parazapada)	m	105,00		
		Total Executarea acoperisului sarpant Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

	Total	lei
	CASM	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Total	100,00 +
	Beneficiu de deviz	6,00 %
	Total	100,00 +
	TVA	20,00 %
	Total	100,00 +
	Total deviz: Inclusiv salariu	

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita
Director (L.Matei)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia acoperisului salii festive a Gimnaziului-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare,demontare				
1	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: K=0.8 - demontare,dimensiune placi 6x3 m = 18 m2 - k=1.8,Ktotal=1.44.Din resurse doar manopera si automacaraua.	buc	9,00		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolarea grinzilor	m3	12,80		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din calcar cu masina unghiulara)	m	18,40		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri medii de calcar	m3	18,40		
5	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor	m2	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 200 mm)	m3	5,60		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Grinzi,tija de fixare				
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm,k=2 la resurse	buc	13,00		
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg,Pi-1, 13 buc.	kg	58,37		
15	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	13,00		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00		
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata d=12 mm)	kg	65,00		
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	118,40		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, B-15	m3	28,20		
21	Pret de piata	Piulita si saiba	buc	90,00		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Grinda 300x400 mm din platbanda 20 mm-18,4 m, grinda dublu T 22, L=20 m	t	3,66		
23	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi,tija de fixare Inclusiv salariu				
		1.4. Executarea acoperisului sarpant				
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,50		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,43		
27	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevelele)	buc	2,00		
28		Cercevele (Fereastra de lucarna,grila din lemn cu deschidere)	m2	4,89		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,23		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,00		
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	2,50		
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite,6.17m3	m2	850,00		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab),Umbrela (coama - 25 m,dolii - 80 m)				
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (elemente parazapada)	m	105,00		
		Total Executarea acoperisului sarpant Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

	Total	lei
	CASM	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Total	100,00 +
	Beneficiu de deviz	6,00 %
	Total	100,00 +
	TVA	20,00 %
	Total	100,00 +
	Total deviz: Inclusiv salariu	

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita
Director (L.Matei)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia acoperisului salii festive a Gimnaziului-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare,demontare				
1	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: K=0.8 - demontare,dimensiune placi 6x3 m = 18 m2 - k=1.8,Ktotal=1.44.Din resurse doar manopera si automacaraua.	buc	9,00		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolarea grinzilor	m3	12,80		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din calcar cu masina unghiulara)	m	18,40		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri medii de calcar	m3	18,40		
5	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor	m2	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant de argila expandata				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la parapet	m	90,00		
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,00		
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	240,00		
9	TsH92B	Incarcarea in auto	t	240,00		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	240,00		
11	TrB22F3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 3-4 t- descarcarea placilor cu nervuri	t	24,12		
		Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata d=12 mm)	kg	65,00		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	118,40		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,B-15	m3	28,20		
21	Pret de piata	Piulita si saiba	buc	90,00		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.Grinda 300x400 mm dinplabanda 20 mm-18,4 m,grinda dublu T 22,L=20 m	t	3,66		
23	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi,tija de fixare Inclusiv salariu				
		1.4. Executarea acoperisului sarpant				
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,50		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,43		
27	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevelele)	buc	2,00		
28		Cercevele (Fereastra de lucarna,grila din lemn cu deschidere)	m2	4,89		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,23		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,00		
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	2,50		
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite,6.17m3	m2	850,00		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab),Umbrela (coama - 25 m,dolii - 80 m)				
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (elemente parazapada)	m	105,00		
		Total Executarea acoperisului sarpant Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

	Total	lei
	CASM	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Total	100,00 +
	Beneficiu de deviz	6,00 %
	Total	100,00 +
	TVA	20,00 %
	Total	100,00 +
	Total deviz: Inclusiv salariu	

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita
Director (L.Matei)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia acoperisului salii festive a Gimnaziului-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare,demontare				
1	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: K=0.8 - demontare,dimensiune placi 6x3 m = 18 m2 - k=1.8,Ktotal=1.44.Din resurse doar manopera si automacaraua.	buc	9,00		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolarea grinzilor	m3	12,80		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din calcar cu masina unghiulara)	m	18,40		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri medii de calcar	m3	18,40		
5	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor	m2	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant de argila expandata				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la parapet	m	90,00		
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,00		
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	240,00		
9	TsH92B	Incarcarea in auto	t	240,00		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	240,00		
11	TrB22F3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 3-4 t- descarcarea placilor cu nervuri	t	24,12		
		Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 200 mm)	m3	5,60		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Grinzi,tija de fixare				
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm,k=2 la resurse	buc	13,00		
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg,Pi-1, 13 buc.	kg	58,37		
15	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	13,00		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00		
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab),Umbrela (coama - 25 m,dolii - 80 m)				
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (elemente parazapada)	m	105,00		
		Total Executarea acoperisului sarpant Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

	Total	lei
	CASM	24,00 %
	Cheltuieli de transport	10,00 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	14,50 %
	Total	100,00 +
	Beneficiu de deviz	6,00 %
	Total	100,00 +
	TVA	20,00 %
	Total	100,00 +
	Total deviz: Inclusiv salariu	

L.S.

L.S.

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita
Director (L.Matei)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Gimnaziul-gradinita Calaraseuca, r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia acoperisului salii festive a Gimnaziului-gradinita Calaraseuca,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare,demontare				
1	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: K=0.8 - demontare,dimensiune placi 6x3 m = 18 m2 - k=1.8,Ktotal=1.44.Din resurse doar manopera si automacaraua.	buc	9,00		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolarea grinzilor	m3	12,80		
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din calcar cu masina unghiulara)	m	18,40		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri medii de calcar	m3	18,40		
5	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor	m2	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant de argila expandata				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la parapet	m	90,00		
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,00		
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	240,00		
9	TsH92B	Incarcarea in auto	t	240,00		
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	240,00		
11	TrB22F3E	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 3-4 t- descarcarea placilor cu nervuri	t	24,12		
		Total Lucrari de demolare,demontare				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA 200 mm)	m3	5,60		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Grinzi,tija de fixare				
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm,k=2 la resurse	buc	13,00		
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg,Pi-1, 13 buc.	kg	58,37		
15	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	13,00		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00		
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata d=12 mm)	kg	65,00		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	118,40		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,B-15	m3	28,20		
21	Pret de piata	Piulita si saiba	buc	90,00		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.Grinda 300x400 mm dinplabanda 20 mm-18,4 m,grinda dublu T 22,L=20 m	t	3,66		
23	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,66		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi,tija de fixare Inclusiv salariu				
		1.4. Executarea acoperisului sarpant				
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,50		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,43		
27	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevelele)	buc	2,00		
28		Cercevele (Fereastra de lucarna,grila din lemn cu deschidere)	m2	4,89		
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,23		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	850,00		
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	2,50		
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite,6.17m3	m2	850,00		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	850,00		