

Obiect Complex de agrement si sport din
str.Luceafarul s.Petreni, r-nul Drochia N10A/23

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea complexului de agrement si sport (marca PG) Etapa 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de joaca pentru copii (S=220 m2)				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242-A (0,1 m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PRUNDIS (галька) de riu fractie 4-8mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (0,12 m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220167211	PRUNDIS (галька) de riu fractie 4-8mm	m3	1,4220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		2. Trotuare (S=744 m2)				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fractie 20-30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (0,12- - - 0,15 m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242-A (0,01 m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 0.2*0.1*0.06 m)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		3. Mobilier urban				
9	TsH91A	Banca pentru parc L=2 m, carcasa metalic cu speteaza	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2513206621461	Banca pentru parc L=2 m, carcasa metalic cu speteaza	buc	1,0000		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
10	TsH91B	Urne de gunoi	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	1,0000		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0840		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		4. Gazon				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100		
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
15	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700		
	1212121212121	apa	m3	1,5000		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700		

APROBAT:

**Intocmit
Severin T**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Complex de agrement si sport din
str.Luceafarul s.Petreni, r-nul Drochia N10A/23

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Echipamente pentru montare la terenurile de joaca si sport

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren pentru copii				
1	TsH91A	Montarea "Complex de joaca "PlayPark Deskswing"	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
2	TsH91A	Montarea "Balansor EBS 004"	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
3	TsH91A	Montarea "Balansor Fantezie PTP012-01	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
4	TsH91A	Montarea "Balansor pe arc dublu"	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
5	TsH91A	Montarea ""Carusel Play Park 8 locuri "	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		2. Inventar				
		2.1. Teren pentru copii				
6	Pretul firmei	"Complex de joaca "PlayPark Deskswing"	buc			
	44491	"Complex de joaca "PlayPark Deskswing"	buc	1,0000		
7	Pretul firmei	"Balansoar EBS 004"	buc			
	4445	"Balansoar EBS 004"	buc	1,0000		
8	Pretul firmei	"Balansoar Fantezie PTP012-01	buc			
	44451	"Balansoar Fantezie PTP012-01	buc	1,0000		
9	Pretul firmei	"Balansor pe arc dublu"	buc			
	4442	"Balansor pe arc dublu"	buc	1,0000		
10	Pretul firmei	"Carusel Play Park 8 locuri "	buc			
	44421	"Carusel Play Park 8 locuri "	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.