

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21114019	ocds-b3wdp1-MD-1699167774065	din	5 nov 2023, 9:02
Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menajere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central.				

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menajere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine						
Panou solar (cu instalare)				Panou solar termic plat profesional tip lupă cu instalare pe carcasă metalică din inox.		
Boiler 400L (cu instalare)				Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare, volum 400 L, inclusiv grup de siguranță 10 bare. Ø D 725mm; H=1633mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manșonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalației solare AG; 8 Manșonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalației solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11Racordul pentru rezistența termo-electrică; 12 Orificiu de curățare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecție din magneziu;		
Grup de pompare solar (cu instalare)				Antigel Grunfos /sau compatibil acestuia		
Controler (cu instalare)				Termostat + 3 senzori de temperatura cu instalare		
Țeava inclusiv fittinguri și conexiuni (cu instalare)				Țeavă inox izolată termic DN 16 + cablu cu instalare		
Antigel				Pentru panouri solar rezistentă -30		
Vase de expansiune 24 L (cu instalare)				Vase de expansiune 24 L cu instalare		
Aerisificator +180 C + fittinguri (cu				Aerisificator +180 C + fittinguri cu instalare		

instalare)						
Boiler 200L (cu instalare)				Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare volum 200 L inclusiv grup de siguranță 10 bare. Ø D 650mm; H=1587mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manșonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalației solare AG; 8 Manșonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalației solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11 Racordul pentru rezistența termo-electrică; 12 Orificiu de curățare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecție din magneziu;		
Vase de expansiune 18 L (cu instalare)				Vase de expansiune 18 L cu instalare		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
 Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21114019 ocds-b3wdp1-MD-1699167774065 din 5 nov 2023, 9:02
	Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menajere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpentine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menajere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpentine									
09331100-9 Captorul solar pentru producerea căldurii (apă caldă)	Panou solar (cu instalare)	complet	10					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Boiler 400L (cu instalare)	buc	2					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Grup de pompare solar (cu instalare)	set	3					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Controler (cu instalare)	set	3					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Țeava inclusiv fittinguri și conexiuni (cu instalare)	m/l	90,00					15.11.2023-30.12.2023	MD29TRPBAA337110C00852AC	
	Antigel	kg	8,00					15.11.2023-30.12.2023	MD29TRPBAA337110C00852AC	
	Vase de expansiune 24 L (cu instalare)	set	2					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Aerisificator +180 C + fittinguri (cu instalare)	set	70					15.11.2023-30.12.2023	MD29TRPBAA337110C00852AC	
	Boiler 200L (cu instalare)	buc	1					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Vase de expansiune 18 L (cu instalare)	set	1					15.11.2023-30.12.2023	MD59TRPBAA314110C00852AC	
	Total lot 1									
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____