

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție**  
**3. Obiectul achizițiilor Teren Sportiv in s.Tarigrad r-l Drochia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructii</b>   |                    |        |
| 1      | TsA05B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3                 | 28,38  |
| 2      | CC01E                       | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6   | kg                 | 334,75 |
| 3      | CC01F                       | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12   | kg                 | 630,15 |
| 4      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2                 | 120,28 |
| 5      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15   | m3                 | 28,38  |
| 6      | CL57B                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg   | kg                 | 266,99 |
| 7      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100 m2             | 0,96   |
| 8      | TsD17A                      | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv   | m3                 | 3,95   |
| 9      | TsE02B                      | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu  | 100 m2             | 6,40   |
| 10     | DA11A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 20/40   | m3                 | 62,00  |
| 11     | DA11A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20  | m3                 | 31,00  |
| 12     | TsD15B1                     | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit faractia 0-5  | m3                 | 31,00  |
| 13     | TsD15B1                     | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu  | m3                 | 9,80   |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5        |
|----|-----------|---|-----|----------|
|    |           | placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP Nisip de Cuarț   |     |          |
|    |           | <b>2. Imprejmuiri</b>   |     |          |
| 14 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 80x80x3mm inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)   | kg  | 2 394,00 |
| 15 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de oțel Euro gard 2.5x 2.0m   | m2  | 624,00   |
| 16 | CL08A     | Elemente metalice , grinzi, ferme)Teava profilata 40x25x2mm gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t   | 0,874    |
| 17 | IzD10C    | Vopsirea anticoroziva a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t   | 3,505    |
|    |           | <b>3. Iluminatul</b>  |     |          |
| 18 | RpEG05B   | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor   | buc | 1,00     |
| 19 | RpEE15A   | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-   | buc | 2,00     |
| 20 | RpEF13E   | Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung   | buc | 6,00     |
| 21 | RpEB02A   | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, avind sectiunea 3x2.5   | m   | 160,00   |

**Valoarea estimata fara TVA**

**569259.60 lei**

**Președintele grupului de lucru**

**Bărbieru Petru**

