

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cuhnesti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cuhnesti**

**3. Obiectul achizițiilor Gradinita de copii s. Cuhnesti rn. Glodeni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Tavane(Incaperile (1-4,6-11,14-21))</b>				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	587,600
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	587,600
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	587,600
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,600
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	587,600
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	587,600
<b>2. Coridoarele incaperile (6-7,16-18):</b>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	331,000
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	331,000
9	CF02D5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	331,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	331,000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	331,000

1	2	3	4	5
12	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet finis pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	331,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	331,000
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,000
15	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinace ct, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente H=1,5m	m2	171,000
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,710
<b>3. Sala grupelor (incaperile 7,14-15).</b>				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,000
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	238,000
19	CF02D5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	238,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	238,000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,000
22	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet finis pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	238,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	238,000
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000
25	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinace ct, la interior si exterior, in 2 straturi, pe	m2	118,000

1	2	3	4	5
		tencuieli existente H=1,5m		
26	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,180
		<b>4. Fatada</b>		
27	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinace ct, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	574,000
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,740
		<b>5. Soclu</b>		
29	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinace ct, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	120,000
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
		<b>6. Ventilare</b>		
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	20,000
32	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	10,000
33	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru canal de ventilare la intersectarea cu imbracamintea acoperisului	buc	10,000
		<b>7. Teren de joaga</b>		
34	TsH91A	Instalarea Complexului gimnastic .Tipul de coordonat co beneficiarul (schita,fotografii e.t.c.)	buc	1,000
35	TsH91A	Instalarea Balansorului	buc	2,000
36	TsH91A	Instalarea Leaganului dublu	buc	1,000
37	TsH91A	Instalarea topoganului	buc	2,000
38	TsH91A	Instalarea Nisipiera 2x2ml.)	buc	1,000
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (l=2mi)	buc	3,000