

**Proiectarea retelelor de apa sat.
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-3

Platforma B.Caminul putului forat nr.1116. Solutii tehnologice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura		
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa uni-sens d=50mm PN16)	buc	1,00
	8113020070100	Sondor	h-om.	0,72
	2874117300000	Supapa uni-sens d = 50mm PN16	buc	1,00
2	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet	buc	1,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om.	0,46
	5210201087946	Filet d=15 mm	buc	1,00
	2913124503192	Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse PN16, din fonta d=15mm	buc	1,00
	3320527328100	Manometru indust. cu ac control	buc	1,00
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de aerisire PN16)	buc	1,00
	2874117300082	Supapa de aerisire PN16 d=50mm	buc	1,00
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport de sustinere OF-50)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,89
	2875274110109	Suport de sustinere OF-50	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Cot din otel d=2")	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110123	Cot din otel d=2"	buc	1,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Reductia din otel D=2"x80mm)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110124	Reductie din otel D=2"x80 mm	buc	1,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=2")-сварка	buc	8,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,40
	2875274110107	Flansa D=2"	buc	8,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,92
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение	buc	8,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,64
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,00
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal din otel D=2")	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10
	2875274110117	Teu egal din otel D=2"	buc	2,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,48
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.4m, D=2"mm)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110137	Segment din otel L=0.4 m, D=2"mm	buc	1,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	3,00

1	2	3	4	5
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15
	2875274110149	Segment din otel L=0.15 m, D=2"mm"	buc	3,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,72
12	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA - 30h/om	buc	1,00
	8113020070100	Sondor	h-om	30,00
13		Conducta de refulare din otel, D=60x5D	m	125,00
	2521216701000	Conducta de refulare din otel D=60x5D	m	125,00
14		Mufa de imbinare	buc	16,00
	2523156713800	Mufa de imbinare	buc	16,00
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58
	2523156713130	Adaptor flansa PE d=90 x80 mm	buc	1,00
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=80)-сварка	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110147	Flansa D=80mm	buc	1,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,00
18	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,29
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,10

1	2	3	4	5
Total Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura				
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Montarea utilajului		
19	07-04-030-06	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"-использовать только ресурсы-Instalatie de foraj si sonдор	buc	1,00
	8113020070100	Sondor	h-om	108,00
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	22,89
20	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"-использовать только ресурсы-Instalatie de foraj si sonдор	buc	1,00
	8113020070100	Sondor	h-om	108,00
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	22,89
21	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm-использовать только ресурсы-Placi tehnice de cauciuc si manopera	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,72
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.6MPa-fara armaturi	buc	3,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65

1	2	3	4	5
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Transportare materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de devize				
Total Montarea utilajului				
		3. Procurarea utilajului		
23	Pret de piata	Pompa arteziana ЭИВ6-10-185. H=185m, Q=10m3/h, N=8.0kW, n=2900rot/min	buc	1,00
	1002	Pompa arteziene ЭИВ6-10-185, H=185m, Q=10m3/h, N=8.8kW, n=2900rot/min	buc	1,00
24	Pret de piata	Apometru pentru apa rece D=50mm	buc	1,00
	3320634625050	Apometru pentru apa rece D=50mm	buc	1,00
25	Pret de piata	Vana flansa din fonta PN16 d=50mm	buc	3,00
	306392435650	Vana flansa din fonta PN16 d=50mm	buc	3,00
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de depozit				
Total Procurarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu