



WinCmera
Formular Nr.2

Investitor
Obiect

Primăria com. Grătiești
Reparatia strazilor din com.Gratiesti mun.Chisinau

Borderou de resurse № 2-1
str.Gheorghe Meniuc

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
1	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc		17,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2		3 960,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t		2,376
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisip si otel patrat se exclude)(norma asfalt=0.097 t/m2)	m2		3 960,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA16	t	0,0970	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Întocmit

Verificat

