

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Lucrari de reconstructie

Сметная стоимость

Составлена в текущих ценах 25.09.2019

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
					В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de reparatie				
1	RCs056B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	63,50		
2	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	220,00		
3	CE06A	Invelitori din tabla de aluminiu protejata (Etabond)	m2	55,00		
4	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier tabla profilata	m2	24,00		
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	30,00		
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00		
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Итого lucrari de reparatie				
		В том числе зарплата				

		Total	lei
		Contributia asigurarii sociale si polita	22,5 %
		Total	
		Cheltuieli de transport	6 %
		Total	
		Cheltuieli de regie	10 %
		Total	
		Beneficiu de deviz	3 %
		Total	
		TVA	20 %
		Итого по смете:	
		В том числе зарплата	

Obiect Lucrari de reparatia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu.
1	2	3	4	5	6	7
1	RCs056B	1. lucrari de reparatie Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
		<i>Total</i>	lei			
2	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
		<i>Total</i>	lei			
3	CE06A	Invelitori din tabla de aluminiu protejata (Etalbond)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	27104036420001	Etalbond	m2	1,15		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		<i>Total</i>	lei			
4	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier tabla profilata	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60		
	281210630600012	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	1,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	<i>Total</i>	lei				
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
	<i>Total</i>	lei				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burian	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	lei			
7	CE22A	Sisteme de buriane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	2710406311726	Burian rotund prefabricat tip brass	m	1,05		
	2875274000502	Cot burian	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de caput	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	lei			

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reconstructie

Intocmit in prețuri curente 25.09.2019

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2019:						

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	2,20
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	108,20
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,80
4.	7422010060100	Timplar	h-om	129,08
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,94
Total manopera				

Materiale:

1.	24132173000#0	Cleme	buc	3,06
2.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,20
3.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,44
4.	27104036420001	Etalobond	m2	66,41
5.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,43
6.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,57
7.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	29,01
8.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	220,00
9.	28121063060001 2	Tabla profilata protejata anticorozivl	m2	28,43
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,10
11.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53
12.	2874115837745	Suruburi	buc	72,10
13.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	446,25
14.	2874125886734	Nituri POP	buc	446,25
15.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,25
16.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,44
17.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06
18.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53
19.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53
20.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,44
21.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,09
Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,58
		Total utilaje de constructii		

Total	lei
Contributia asigurarii sociale si polita	22,5 %
Total	
Cheltuieli de transport	6 %
Total	
Cheltuieli de regie	10 %
Total	
Beneficiu de deviz	3 %
Total	
TVA	20 %