

DDF Edineț

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație la sediul DDF Edineț

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație				
1	RcsO56B	Demontari: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	63,50		
2	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrade, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, gratare.	kg	220,00		
3	CE06A	Invelitori din table de aluminiu protejată (Ealbond)	m2	55,00		
4	CK28D	Tavane suspendate executate pe șantier tabla profilată	m2	24,00		
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din table profilată cu prindere cu agrafe special și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusive executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	30,00		
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejată anticoroziv	m	7,00		
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din table protejată anticoroziv	m	6,00		