

**Lucrari de reparatie curenta la
accesele spre blocurile locative
cartierul Spirina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațile de lucrări № 3-1
Deviz-oferta № 3-1**

Reparatie curenta accese

(denumirea lucrării)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acces Nr.1 Casa Nr.135 Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m2	572,00		
2	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,28		
		Capitolul 1.2. Excavarea pamintului				
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,20		
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,40		
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,20		
6	DI96	Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,12		
		Capitolul 1.3. Demolarea bordurei				
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	260,00		
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de	m	260,00		

		beton de orice dimensiune, asezate pe beton				
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	11,70		
10	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,231		
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,82		
12	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,231		
		Capitolul 1.4. Ajustarea capacelor la fintini				
13	RpAcF3 4A	Demontarea capacilor la camine	buc	1,00		
14	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,10		
15	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,04		
16	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,00		
		Capitolul 1.5. Montarea bordurei				
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,00		
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	283,00		
		Capitolul 1.6. Reamenajarea trotuar existent				
19	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	22,50		

Capitolul 1.7. Constructia

		sistemului rutier					
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	3,80			
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	8,20			
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	5,80			
23	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	572,00			
24	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m ²	t	0,074			
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	172,00			
26	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m ²	t	0,027			
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	45,00			
28	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,014			
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	45,00			
30	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m ²	t	0,286			
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2	572,00			

		cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1,5				
		Capitolul 2. Acces Nr.2 Casa nr.143;147 Capitolul 2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
32	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0,3)	m2	857,00		
33	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,68		
		Capitolul 2.2. Excavarea pamintului				
34	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,15		
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,80		
36	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,15		
37	DI96	Compactarea terasamentului (fundatiei casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,113		
		Capitolul 2.3. Demolarea bordurei				
38	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	126,00		
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	126,00		
40	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	5,60		
41	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,112		
42	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu	t	24,64		

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
43	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,112		
		Capitolul 2.4. Montarea bordurei				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,90		
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	339,00		
		Capitolul 2.5. Constructia sistemului rutier				
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	4,50		
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	6,30		
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	4,50		
49	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	857,00		
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,103		
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafaata frezata	m2	257,00		
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,027		
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	45,00		
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,014		

		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²				
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m ²	45,00		
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m ²	t	0,429		
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m ²	857,00		
		Capitolul 3. Acces Nr.3 Casa Nr.151 Capitolul 3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
58	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m ²	707,00		
59	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,88		
		Capitolul 3.2. Excavarea pamintului				
60	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m ³	0,153		
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,37		
62	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m ³	0,153		
63	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	0,113		
		Capitolul 3.3. Demolarea bordurei				
64	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	230,00		

65	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	230,00		
66	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	10,40		
67	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,205		
68	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,10		
69	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,205		
		Capitolul 3.4. Ajustarea capacelor la fintini				
70	RpAcF3 4A	Demontarea capacilor la camine	buc	3,00		
71	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,30		
72	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,12		
73	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	3,00		
		Capitolul 3.5. Montarea bordurei				
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	4,50		
75	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	257,00		
		Capitolul 3.6. Reamenajarea trotuar existent				
76	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	28,00		

		Capitolul 3.7. Constructia sistemului rutier				
77	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	4,50		
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	6,30		
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	4,50		
80	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	767,00		
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m ²	t	0,085		
82	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	212,00		
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m ²	t	0,027		
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	45,00		
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,014		
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	45,00		
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m ²	t	0,354		
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare),	m2	707,00		

		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5				
		Capitolul 4. Acces Nr.4 Casa Nr .139 Capitolul 4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
89	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,268		
90	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m2	409,00		
91	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,48		
		Capitolul 4.2. Excavarea pamintului				
92	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	1,217		
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,66		
94	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,49		
95	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,895		
		Capitolul 4.3. Demolarea bordurei				
96	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	153,00		
97	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	153,00		
98	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	6,90		

99	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,136		
----	-------------	---	--------	-------	--	--

100	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,92		
-----	---------	---	---	-------	--	--

101	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,136		
-----	--------	-----------------------	--------	-------	--	--

		Capitolul 4.4. Ajustarea capacelor la fintini				
102	RpAcF3 4A	Demontarea capacilor la camine	buc	4,00		

103	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,40		
-----	-------	---	----	------	--	--

104	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,16		
-----	-------	---	----	------	--	--

105	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	4,00		
-----	--------	--	-----	------	--	--

		Capitolul 4.5. Montarea bordurei				
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	6,30		

107	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	360,00		
-----	-------	--	---	--------	--	--

		Capitolul 4.6. Constructia sistemului rutier				
108	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	37,30		

109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	52,00		
-----	-------	---	----	-------	--	--

110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu	m3	37,10		
-----	-------	--	----	-------	--	--

		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)				
111	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	409,00		
112	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m ²	t	0,049		
113	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	230,00		
114	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m ²	t	0,215		
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	358,00		
116	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,107		
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	358,00		
118	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m ²	t	0,205		
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	409,00		
		Capitolul 5. Acces Nr.5 Casa Nr.92 Capitolul 5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
120	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m2	800,00		
121	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	57,60		

		km				
		Capitolul 5.2. Excavarea pamintului				
122	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,153		
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,37		
124	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,153		
125	DI96	Compactarea terasamentului (fundatiei casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,113		
		Capitolul 5.3. Demolarea bordurei				
126	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	344,00		
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	344,00		
128	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	15,50		
129	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,306		
130	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,32		
131	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,306		
		Capitolul 5.4. Montarea bordurei				
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	6,80		
133	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	386,00		

Capitolul 5.5. Reamenajarea

		trotuar existent				
134	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	39,00		
		Capitolul 5.6. Constructia sistemului rutier				
135	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	6,00		
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	8,20		
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	5,80		
138	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	800,00		
139	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,096		
140	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	240,00		
141	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,027		
142	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	45,00		
143	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,014		
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	45,00		
145	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,40		

		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2				
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	800,00		
		Capitolul 6. Acces Nr.6 Casa Nr.94 - 96 Capitolul 6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
147	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m2	774,00		
148	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,68		
		Capitolul 6.2. Excavarea pamintului				
149	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,297		
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,02		
151	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,30		
152	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17		
		Capitolul 6.3. Demolarea bordurei				
153	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	435,00		
154	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	435,00		
155	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprujin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	19,60		
156	TsC02D	Incarcarea materialului demolat cu	100 m3	0,387		

	1	excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II				
157	TsI51A5	Transportarea materialului demolar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,14		
158	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,387		
		Capitolul 6.4. Montarea bordurei				
159	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	8,00		
160	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	456,00		
		Capitolul 6.5. Reamenajarea trotuar existent				
161	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	237,00		
		Capitolul 6.6. Constructia sistemului rutier				
162	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	9,00		
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	12,30		
164	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	8,80		
165	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	774,00		
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,101		
167	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	252,00		

168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m ²	t	0,041		
169	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m ²	68,00		
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,02		
171	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m ²	68,00		
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m ²	t	0,387		
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m ²	774,00		
		Capitolul 7. Acces Nr.7 Casa Nr.100 Capitolul 7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
174	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m ²	688,00		
175	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,44		
		Capitolul 7.2. Excavarea pamintului				
176	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m ³	0,23		
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,16		

178	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,23		
179	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,169		
		Capitolul 7.3. Demolarea bordurei				
180	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	391,00		
181	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	391,00		
182	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	17,60		
183	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,348		
184	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,56		
185	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,348		
		Capitolul 7.4. Montarea bordurei				
186	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,80		
187	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	330,00		
		Capitolul 7.5. Reamenajarea trotuar existent				
188	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	34,00		
		Capitolul 7.6. Constructia sistemului rutier				
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	9,00		
190	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	12,30		

		piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)				
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	8,80		
192	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	688,00		
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,083		
194	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	206,00		
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,041		
196	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	68,00		
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,02		
198	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	68,00		
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t	0,344		
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	688,00		
		Capitolul 8. Acces Nr.8 Casa Nr.98 Capitolul 8.1. Demolare sistemului rutier existent				
201	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton	m2	1 381,00		

		asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)				
202	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,36		
		Capitolul 8.2. Excavarea pamintului				
203	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,306		
204	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,75		
205	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,306		
206	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225		
		Capitolul 8.3. Demolarea bordurei				
207	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	538,00		
208	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	538,00		
209	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	24,20		
210	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,479		
211	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,38		
212	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,479		
		Capitolul 8.4. Ajustarea capacelor la fintini				
213	RpAcF3	Demontarea capacilor la camine	buc	4,00		

	4A					
214	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,40		
215	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,16		
216	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	4,00		
		Capitolul 8.5. Montarea bordurei				
217	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	12,10		
218	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	691,00		
		Capitolul 8.6. Reamenajarea trotuar existent				
219	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3,0 cm	m2	174,00		
		Capitolul 8.7. Constructia sistemului rutier				
220	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	10,50		
221	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)	m3	14,50		
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	10,30		
223	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 381,00		
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,166		

225	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	414,00		
226	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,054		
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	90,00		
228	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,027		
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	90,00		
230	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t	0,691		
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 391,00		
		Capitolul 9. Acces Nr.9 Casa Nr.104 Capitolul 9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
232	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3cm (k=0.3)	m2	242,00		
233	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,52		
		Capitolul 9.2. Excavarea pamintului				
234	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,077		

235	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,78		
236	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,077		
237	DI96	Compactarea terasamentului (fundatia casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,056		
		Capitolul 9.3. Demolarea bordurei				
238	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	111,00		
239	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	111,00		
240	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprujn fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	5,00		
241	TsC02D 1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,099		
242	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,78		
243	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,099		
		Capitolul 9.4. Montarea bordurei				
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,20		
245	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatia de beton B15)	m	123,00		
		Capitolul 9.5. Constructia sistemului rutier				
246	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	3,80		
247	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu	m3	5,00		

		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.14m)				
248	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.10m)	m3	3,60		
249	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	242,00		
250	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,029		
251	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 30% din suprafata frezata	m2	73,00		
252	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,014		
253	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	23,00		
254	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,007		
255	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	23,00		
256	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t	0,121		
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	242,00		

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(M. Angela)

(funcția,

semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

