

Lucrari de reparatie a pragului din fata cladirii administrative a primariei or.Cimislia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-15-15

Valoarea de deviz 782 398,80 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag la intrarea in primarie				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,000	47,39 43,94	1 705,95 1 581,75
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	3,600	754,88 742,50	2 717,57 2 673,00
3	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice	m3	3,600	1 343,41 460,90	4 836,28 1 659,24
4	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	150,000	12,28 1,73	1 841,74 259,47
5	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	30,000	18,58 5,08	557,36 152,36
6	RpCM18B	Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrificate,	m2	36,000	628,06 357,50	22 610,18 12 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit				
		Total Prag la intrarea in primarie Inklusiv salariu				34 269,08 19 195,82
		2. Scara tip I				
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,000	754,88 742,50	6 039,04 5 940,00
8	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	65,000	47,97 46,20	3 118,05 3 003,00
9	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	90,000	18,58 5,08	1 672,07 457,07
10	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	435,000	12,28 1,73	5 341,04 752,46
11	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	25,000	89,09 65,07	2 227,21 1 626,66
12	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe	m3	7,200	813,59 60,50	5 857,88 435,60

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	3,850	114,53 57,43	440,93 221,10
14	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor	m	77,000	410,44 198,00	31 603,72 15 246,00
15	CI08C4	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi fug pe fug (sau pe legatura) umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	12,000	354,77 198,00	4 257,23 2 376,00
16	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	3,000	393,32 214,50	1 179,97 643,50
		Total Scara tip I Inclusiv salariu				61 737,14 30 701,39
		3. Perete de sprijin tip I				
17	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	75,000	754,88 742,50	56 616,00 55 687,50

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCD01B3	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere	kg	48,000	18,58 5,08	891,77 243,77
19	RpCD02A2	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate, fasonarea armăturilor pentru fundații și radiere	kg	1 426,000	12,28 1,73	17 508,85 2 466,69
20	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înălțime	m2	160,000	89,19 65,07	14 269,66 10 410,62
21	CA05G1	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu pompă pe verticală mai mari de 15 m și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasă C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	26,300	813,59 60,50	21 397,36 1 591,15
22	TsC03F11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	0,800	51,80 0,00	41,44 0,00
23	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 2 km	t	128,000	1,92 0,00	245,76 0,00
24	CI08C4	Placaj din gresie portelanată smaltuită, nesmaltuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori,	m2	42,000	354,77 198,00	14 900,31 8 316,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi fug pe fug (sau pe legatura) umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
25	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	15,500	393,30 214,50	6 096,08 3 324,75
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,150	602,80 508,53	90,42 76,28
		Total Perete de sprijin tip I Inclusiv salariu				132 057,65 82 116,76
		4. Pavaje tip I				
27	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	120,000	103,24 45,65	12 388,99 5 478,00
28	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,000	178,75 178,75	178,75 178,75
29	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	170,000	37,95 37,95	6 451,50 6 451,50

1	2	3	4	5	6	7
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,000	370,31 33,00	10 368,54 924,00
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat t40 mm color asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	580,000	226,16 57,42	131 172,80 33 303,60
		Total Pavaje tip I Inclusiv salariu				160 560,58 46 335,85
		5. Perete de sprijin tip II				
32	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	9,300	754,88 742,50	7 020,38 6 905,25
33	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	30,000	18,58 5,08	557,36 152,36
34	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	120,000	12,28 1,73	1 473,40 207,58
35	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	38,000	89,28 65,07	3 392,59 2 472,52
36	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de	m2	13,000	393,30 214,50	5 112,96 2 788,50

1	2	3	4	5	6	7
		culoare,pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
37	CI08C4	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi fug pe fug (sau pe legatura) umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	13,000	354,77 198,00	4 612,00 2 574,00
38	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,550	813,61 60,50	6 142,78 456,77
		Total Perete de spriin tip II Inclusiv salariu				28 311,47 15 556,98
		6. Pavaje tip II				
39	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	111,000	37,95 37,95	4 212,45 4 212,45
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,000	370,31 33,00	6 665,49 594,00
41	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	100,000	103,24 45,65	10 324,12 4 565,00
42	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	368,800	226,16 57,42	83 407,83 21 176,48

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat t 40mm „color,, asezate pe un strat din amestec de ciment si nisip , in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip grosime strat de 10cm __				
		Total Pavaje tip II Inclusiv salariu				104 609,89 30 547,93
		7. Rigola si cai pentru evacuarea apelor pluviale				
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,440	373,89 77,00	538,40 110,88
44	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,440	292,98 20,36	421,89 29,32
45	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,000	178,75 178,75	178,75 178,75
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,400	93,51 68,79	1 346,54 990,62
47	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	115,000	15,55 2,08	1 788,22 238,71
48	CA05H1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,500	855,60 60,50	3 850,20 272,25

1	2	3	4	5	6	7
49	CL17B Aplicativ	Confecții metalice diverse , montate aparent gratare la rigola din oțel zincat A15	m	49,000	81,51 11,51	3 993,76 563,76
50	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: gratare la caminele de control	kg	1,000	27,87 12,09	27,87 12,09
51	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 200-225 mm	m	5,500	75,64 22,49	416,02 123,68
		Total Rigola și cai pentru evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu				12 561,65 2 520,06
		8. Repararea treptelor și elementelor bdi masive de granit tip II				
52	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatră, simple sau profilate, conform detaliilor de execuție, montate pe fundații existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor	m	88,000	410,44 198,00	36 118,58 17 424,00
53	R4B01A	Restaurarea elementelor constructive și a detaliilor arhitecturale ale monumentelor din piatră naturală în cazul înlocuirii porțiunilor deteriorate de piatră prin executarea insertiilor: calcar (marmura grupa V)	dm2	326,000	23,34 22,00	7 610,14 7 172,00
		Total Repararea treptelor și elementelor bdi masive de granit tip II Inclusiv salariu				43 728,72 24 596,00
		9. Amenajarea teritoriului și înziruirea				
54	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,300	39,00 0,00	11,70 0,00
55	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 2	t	48,000	1,92 0,00	92,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
56	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,500	340,20 340,20	850,49 850,49
57	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	30,000	10,38 10,38	311,36 311,36
		Total Amenajarea teritoriului si inverzirea				1 265,71
		Inclisiv salariu				1 161,85

		Total	lei	579 101,89
		CNAM	22,50 %	56 864,84
		Cheltuieli de transport	1,00 %	3 185,01
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 391,52
		Beneficiu de deviz	1,00 %	6 455,44
		Total	100,00 +	651 999,00
		TVA	20,00 %	130 399,80
		Total deviz:		782 398,80
		Inclisiv salariu		252 732,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

