

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrări de amenajare a statiilor de asteptare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea statiilor de asteptare		
		1.1. Demolari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 8 cm	m3	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2292
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,3000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,3000
		<i>Total</i>		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	9,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3156
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2199
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1270
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1270
		<i>Total</i>		
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	62,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,0600
		<i>Total</i>		
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	39,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	156,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	13,6500

1	2	3	4	5
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,6500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,8000
	070222	Miniexcavator	h/ut	8,0000
	07020220	Bobcat	h/ut	8,0000
		<i>Total</i>		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II nisip+ pamant)	100 m3	0,0800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	158,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,3800
		<i>Total</i>		
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	158,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,0218
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.2. Amenajarea spatiului		
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,7990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,9600
		<i>Total</i>		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	330,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	326,7000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	379,5000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	33,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,3000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,6000
		<i>Total</i>		
10	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	330,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	334,0920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4280
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	528,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 712,0000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 6 cm	m2	334,9500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,0800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,6000
		<i>Total</i>		
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	55,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	56,3750
	2010237318750	Distantieri	buc	8,2500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5500
		<i>Total</i>		
12	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,3634
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 594,3400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,9426
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,3945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6492
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5130
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1620
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>		
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,5000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5000
	2320187315789	Decofrol	kg	1,2000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2000
		<i>Total</i>		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	352,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,2400
	7129020012800	Pavator	h-om	63,3600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,8960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	359,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0560
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	353,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0560
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea spatiului				
		1.3. Statii		

1	2	3	4	5
15	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel - 80*60*3	kg	1 272,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	241,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7200
	7212030022700	Sudor	h-om	12,7200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,7200
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1 272,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,3600
	4011106202741	Energie electrică	kw	10,1760
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,0800
		<i>Total</i>		
16	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel - 60*60*3	kg	2 050,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	389,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	20,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,5000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2 050,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,2500
	4011106202741	Energie electrică	kw	16,4000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,7500
		<i>Total</i>		
17	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel - 40*40*3	kg	2 350,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	446,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	23,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,5000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2 350,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,7500
	4011106202741	Energie electrică	kw	18,8000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	35,2500
		<i>Total</i>		
18	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de înaltă rezistență, având secțiune simplă	buc	72,0000
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	51,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7600
	2874115842710	Piulita de înaltă rezistență	buc	73,4400
	2874115802510	Suruburi de înaltă rezistență	buc	73,4400
	2874115883710	Saibe de înaltă rezistență	buc	146,8800
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	2,1600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,6000
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,7200

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2880
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,3200
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	4,3200
		<i>Total</i>		
19	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	5,2000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,7240
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	47,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,3280
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,3000
		<i>Total</i>		
20	CM03E1	Pereti din sticla securizata-Sticla Triplex (4+4) 8mm, la vitrine, la masuri fixe, montate cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2	121,0000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	102,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,2000
	2611112500300	Sticla Triplex (4+4) 8mm	m2	127,0500
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	42,3500
		<i>Total</i>		
21	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, MATERIAL COMPOZIT 4 mm, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2	196,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	137,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,6000
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din MATERIAL COMPOZIT 4 mm	m2	246,9600
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	45,2760
	2874115883711	Saiba plata	buc	2 058,0000
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	2 058,0000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,2900
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,8232
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	1,4406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
22	CK17A	Lambriuri la scaune, masa Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	56,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	28,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	137,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,2445
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,6112
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,4448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Statii				
		1.4. Montarea mobilier urban		
23	TsH91A	Instalare Urna/cosuri de gunoi-din metal	buc	22,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	106,7000
	2663102100000	Beton	m3	0,7920
	1212121212121	apa	m3	3,3000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Montarea mobilier urban				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Amenajarea statiilor de asteptare				
		2. Utilaj		
24	2	Urna/cosuri de gunoi urban-din metal	buc	22,0000

1	2	3	4	5
	124	Urna/cosuri de gunoi urban	buc	22,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

