



Cod: F-RS-09-06

APROB

Director General interimar
al întreprinderii
Marian BRÎNZA

„ 08 ” 05 2024

CAIET DE SARCINI
Lucrări**Obiectul Lucrări de terasament cu diferite elemente constructive (înveliș asfaltic) după reparația capitală a rețelelor termice amplasate pe partea carosabilă**

(denumirea, adresa)

Entitatea contractantă **S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**

(denumirea, adresa)

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea lucrărilor de restabilire învelișului asfaltic după reparația rețelelor termice.

3. Volumul lucrărilor ce constituie obiectul de achiziție (prezentată prin formularul de deviz)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Restabilirea pavajelor cu îmbrăcăminți din beton asfaltic H=4 cm				
1	DC04B1/8 часть	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor în betonul de uzura la drumuri	m	450,100
2	RpDB38B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri	m3	12,600
3	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II	100 m3	0,920



1	2	3	4	5
4	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	192,900
5	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire (strat din piatră de 12 cm)	m3	125,800
6	DI93(A+B/2)	Plombarea gropilor la îmbrăcăminți din beton asfaltic cu grosimea până la: 4 cm	m2	650,000
		2. Restabilirea drumurilor rutiere cu îmbrăcăminți din beton asfaltic H=9 cm		
7	TsC02D1	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II	100 m3	0,200
8	DC04B1/8 часть	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor în betonul de uzura la drumuri	m	40,500
9	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	31,400
10	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire	m3	407,900
11	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminți din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm	m2	1 250,000
12	DI93(A+B/2)	Plombarea gropilor la îmbrăcăminți din beton asfaltic cu grosimea până la: 4 cm	m2	1 250,000
		3. Restabilirea pavajelor intra-bloc cu îmbrăcăminți din beton asfaltic H=7 cm		
13	TsC02D1	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II	100 m3	1,500
14	DC04B1/8 часть	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor în betonul de uzura la drumuri	m	618,200
15	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	243,400
16	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire (strat din piatra de 20 cm)	m3	113,300
17	DI93C	Plombarea gropilor la îmbrăcăminți din	m2	850,000

1	2	3	4	5
		beton asfaltic cu grosimea până la: 7 cm.		
4. Montarea bordurilor după desfacerea pavajelor				
18	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire	m3	9,500
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	310,000
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Borduri f/f)	m	85,000

4. Cerințe privind documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

La elaborarea documentației de deviz se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor: (Se menționează normativele în construcții și legile aplicabile obiectului achiziției).

5. Criteriile de calificare și cerințe față de ofertanți:

(La punctul dat entitatea contractantă indică cerințele obligatorii față de ofertanți)

1. Orice operator e obligat să respecte condițiile de elaborare a ofertelor și documentației de deviz.

2. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz.

3. Angajații operatorului economic trebuie să fie calificați și atestați că au dreptul la efectuarea lucrărilor date.

4. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite pe un termen de 12 luni din data semnării Procesului-verbal de recepție finală și înlătură neconformitățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.

5. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului.

6. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.

7. Ofertantul se obligă să execute toate lucrările incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituie cu poziții analogice trebuie să fie argumentate și aprobate de beneficiar.

6. Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu

– Pe toată durata realizării lucrărilor, executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările trebuie să fie monitorizate, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

- Personalul care ia parte la execuția lucrărilor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii.

- Executantul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului: semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor etc.

- Pe toată durata realizării lucrărilor, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

7. Termenii și condițiile de executare și recepție. Documente însoțitoare

- Lucrările se vor executa de către operatorul economic în baza unui grafic de execuție prestabilit și agreat de beneficiar. La finalizarea lucrărilor, executantul va notifica beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existența neconformităților, acestea vor fi aduse la cunoștință executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru înlăturarea lor.

- Lichidarea neconformităților se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea neconformităților de către executant, părțile vor efectua din nou recepția.

Lucrările executate vor fi predate în baza următoarelor documente:

- factura fiscală;
- proces-verbal de recepție a lucrărilor;
- alte documente, după caz.

8. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din ofertă.

- Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi egal cu 12 (doisprezece) luni din momentul recepționării.

9. **Relații de contact:** Manager (șef) aprovizionare, SA - Roșca Grigore
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție în industria prelucrătoare MRT  A. Pascari

Data 08.05.24

COORDONAT


Șef departament în industria prelucrătoare, DT

Șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării, DD

Ingineră supravegherea lucrărilor de construcții

Manager (șef) aprovizionare, SA


I. Savin


V. Garbuz


I. Obuhova


G. Roșca