

**Teren multifunctional destinat
activitatilor sportive recreative
pentru copii din cresa-gradinita
„Lastaras” din satul Molovata
Noua raionul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cantităților de lucrări

N r	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	21,5000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton	m	42,0000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(Demontarea gardului platformei pentru colectarea deseurilor)	kg	184,0000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari de terasament		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0400
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0200
7	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea	m3	14,0000

1	2	3	4	
		sapaturii la profilul taluzului, in teren tare		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km , (pamint surplus si deseuri de constructie)	t	65,0000
9	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,6800
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		1.3. Lucrari de constructie amenajarea teren sportiv (nr.1 si nr.2)		
10	TsH32A1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime (Teren de joaca 17,4 m x 10,0 m))	m2	231,4000
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Teren de joaca 17,4 m x 10 m ; 8,2 mx 7m) ,10 cm	m3	23,1000
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la alei si platforme), pentru suprafetele de joaca,grosimea 10 cm(Teren de joaca)	m3	23,1000
13	CG08A	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm(Shok Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon,placi(buc./ m2)	buc	231,0000
14	TsH43A, Aplicativ	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Se exclud resursele : Nisip cuartos, cauciuc farimitat)	m2	231,0000
		Total Lucrari de constructie amenajarea teren sportiv (nr.1 si nr.2) Inclusiv salariu		

1	2	3	4	
		1.4. Accese pavate		
15	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cat.2, descarcare auto	100 m3	0,2700
16	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,4000
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 30 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,2700
18	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire sub platforma de pavaje cu grosimea de 15 cm	m3	20,4000
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	169,0000
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	136,0000
		Total Accese pavate Inclusiv salariu		
		1.5. Inprejmuiri		
21	CO04A, Aplicativ	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (Inaltimea de peoiect =1m, K scinduri de rasinoase=0,5)	m	56,0000

1	2	3	4	
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email pe lambriuri din 2 parti (Vopsirea imprejmuirilor)	m2	140,0000
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
23	Pret de piata	Poarta pentru minifotbal pentru copii din plastic, portabila, pliabila (fara montare)	buc	1,0000