

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1 Elemente constructive (18-204-C)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Platforma 1		
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm	m3	2,100
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm	m3	0,525
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm	m3	0,032
4	CP51B	Grinzi prefabricate din beton armat (0.3x0.3x3.0 m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t.	buc	3,000
5	CP51C	Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t.	buc	2,000
6	TrB22D3H	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t / Manipularea utilajului	t	6,100
		Capitolul 2. Platforma 2		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm	m3	2,100
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm	m3	0,525
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm	m3	0,032
10	CP51C	Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t.	buc	2,000
11	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t / Manipularea utilajului	t	1,900
		Capitolul 3. Fundatie Fm-1		
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,125
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,320
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu	t	5,320

1	2	3	4	5
		pietre		
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,320
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,680
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C4/5	m3	0,300
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400
19	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2,400
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,300
21	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	0,900
22	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	1,925
		Capitolul 4. Stilp din beton si planseu		
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / Se exclude Automacara	m	33,600
24	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2	12,700
25	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3,500
26	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	178,300
27	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte C16/20	m3	5,700