

**Retele exterioare de alimentare cu
apa pentru satul Ocnita-Tarani,
comuna Zorile, r-ul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmca



Approbat
Primar com Zorile

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1
Conexiuni individuale**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Lucrari terasamente		
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,2 -0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m ³	2,340
2	TsA04B1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m ³	11,700
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	54,000
4	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m ³	54,000
5	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	1,920
6	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m ³	1,920
		Capitolul 1.2. Montarea tevelor și armaturilor		
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avînd diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet cu bila d=15 mm	buc	116,000
8	SD12A	Supapa de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avînd	buc	58,000

		diametrul 3/4" - 1"-Supapa de retinere d=15 mm		
9		Set racord olandez I d=15 mm	buc	58,000
10		Set racord compresiune FI d=20/15 mm	buc	58,000
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 d=20 mm	m	600,000
12		Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4 mm	m	600,000
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	600,000
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm	m	600,000
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
15	SE56A k=0.2 manop	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"-Filtru de apa din alama Y d=15 mm	buc	58,000
16	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm.-Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 D=15 lucrari	buc	58,000
		Capitolul 3. Utilaj		
17	Pret de piata	Filtru de apa din alama Y d=15 mm	buc	58,000
18	Pret de piata	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm.-Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 D=15	buc	58,000

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.