

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi

- 1. Denumirea beneficiarului:** Pretura sectorului Rîșcani
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Pretura sectorului Rîșcani
- 3. Obiectul achizițiilor** Amenajarea spațiului verde adiacent străzii Constantin Tănase cuprins între str. Al. Pușkin și bd. Gr. Vieru

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea stratului vegetal h=0,3m)	100 m3	2,330
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin)	m3	2,000
3	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din fonta (cu pastrare)	m	102,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	376,000
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	376,000
		1.2. Pavaj vibropresat		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,000
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	200,000
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj cu acoperire granit 200*100*60 mm)	m2	200,000
		1.3. Borduri		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	10,600

1	2	3	4	5
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	80,000
		1.4. Pereti de sprijin		
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusive	kg	200,000
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,000
13	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,000
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	120,000
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	150,000
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Marmocryl mosaic" la pereti (k=1,75 (materiale)) K=1,750	m2	150,000
		1.5. Inverzirea teritoriului		
17	TsI50A10	Transportarea pamantului (cernoziom) la santier cu autobasculanta de 5 t de la distanta de 10 km	t	390,000
18		Pamant negru (cernoziom)	m3	194,200
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint pe teren orizontal sau cu panta (cernoziom)	m2	971,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	194,200

1	2	3	4	5
		1.6. Banci		
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,000
22	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000
		1.7. Gard		
23	CL18A	Confectii metalice inglobate total sau partial in beton	kg	105,000
24	RpCS17B k=2	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat (gard existent) K=2,000	m	102,000
25	CN21B k=2	Vopsitorii la imprejmuiri metalice din fonta din executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (gard existent) K=2,000	m2	30,600
26	CO07B1	Montarea gardului (existent)	kg	1.160,000
		2. Iluminare		
		2.1. Lucrari de trasament		
27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	65,000
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	65,000
29	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	65,000
30	CL18A	Confectii metalice (Anker kust) inglobate total sau partial in beton	kg	170,000
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,000

1	2	3	4	5
32	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,500
		2.2. Lucrari de montare		
33	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in parc, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime,	buc	8,000
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,900
35	2202100	Cablu VVGng 3*2,5 mm	m	190,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,950
37	22021015	Cablu VVGng 3*1,5 mm	m	95,000
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650
39	165	Cablu VVGng 3*4.0	m	65,000
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,500
41		Teava d16 750N	m	250,000
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 6 locuri	buc	1,000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	5,000
		2.3. Utilaj		
44	Pret de piata	Stilpi pentru felinar Fumagalli KARMEL 3.5 m	buc	8,000
45	Pret de piata	Felinar Fumagalli NOEMI 50 BT E27 IP55 4000 K 220-240 B	buc	8,000
46	Pret de piata	Intrerupator automat 16 A	buc	5,000
47	Pret de piata	Cutie p-u automate 6 locuri	buc	1,000

Conducătorul grupului de lucru _____



Vlad MELNIC