

**Reabilitarea infrastructurii
sportive la Gimnaziul "Ion
Vatamanu" (teren fotbal, teren
fitness, teren work out, teren de
baschet)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Substrat lacat argila				
1	pret furnizor	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	421,00		
	1420202205501	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	484,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,21		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,589		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,21		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,924		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	25,976		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	42,10		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,10		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Substrat lacat argila						
		1.2. Imbracaminte tip I - Gazon artificial				
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	216,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	95,04		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15	m3	16,20		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	630,72		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,728		
	2666122800291	Bordura beton 100x30x15 cm	m	217,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,296		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	844,80		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	312,576		
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,533		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	195,994		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	129,254		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,43		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	40,55		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră piatră de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fracție 1-5 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	84,48		
	7129020012800	Pavator	h-om	50,688		
	1120206201036 2	Săvura granit fr. 1-5 mm	m3	120,131		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,672		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,548		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	21,796		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,267		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Imbracaminte tip I - Gazon artificial						
		1.3. Ingradire în axele 4-5 / A-D				
12	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,88		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,567		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,884		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	46,398		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,442		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,907		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,396		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,171		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,861		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,10		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,233		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,332		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,178		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,465		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,831		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	182,40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,762		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	186,96		
	2010237318750	Distantieri	buc	27,36		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,824		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	14,80		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de constructie						
Total						

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)

