

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări

## Reparatia capitala a edificiului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Cantina. Sala de servit masa.</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,00		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,20		
3	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), inaltimea placajului in incaperi de 1,8 m.	m2	44,00		
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,20		
5	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,50		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,50		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,50		
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50		
9	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	44,20		
		<b>Capitolul 2. Cantina: incaperile de pregatire a bucatelor.</b>				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,40		
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,33		
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), inaltimea placajului in incaperi de 2,5 m.	m2	56,00		
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,33		
		<b>Capitolul 3. Cantina, usi, ferestre</b>				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,93		
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2	16,80		

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - sticla LowE, profil 5 camere, cu deschidere dubla.				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	10,13		
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	66,35		
18	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,20		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,20		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,20		
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,20		
		<b>Capitolul 4. Ventilarea</b>				
22	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,00		
23	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00		
24	SB27A	Montarea elementului tubular de ventilare de perete pentru alimentarea cu ventilare naturala (проветриватель стеновой)	buc	2,00		
25	08-03-605-1	Montarea ventilatoarelor electrice	buc	6,00		
26	CG34A	Etansarea locului de WC cu placi din fanera 0,5x1,0 m gr.8 mm, cu garnitura din cauciuc elastomeric, montat cu suruburi autofiletante, 8 buc. la fiecare element.	m2	3,00		
27	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm.	m	12,00		
28	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm	m	6,00		

Preşedintele grupului de lucru

