

**Obiectivul: Lucrări de reparație selectivă  
a îmbrăcămintei rutiere pe drumul local  
L560 Drum de acces spre s.Suric (tronsonul din s. Suric)**

### CAIET DE SARCINI

| Nr. | Simbol<br>norme si<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                    | U.M. | Volum |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     |
| 1   | RpDA04C                              | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (300m*6,5).                                                             | m2   | 1950  |
| 2   | RpDD02B                              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. h=13 cm                            | m3   | 253,5 |
| 3   | DB19G                                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (300m * 6,0 m) (se va utiliza beton asfaltic BA-16) | m2   | 1800  |

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.