

Reparatia portiunii drumului de la barul "Popa M" pina la izvorul "Larga" s.Onitcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 870 076,82 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,950	1 569,03 0,00	6 197,68 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	3,950	903,04 0,00	3 567,01 0,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,170	149,01 0,00	1 962,42 0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	197,550	492,22 25,49	97 237,81 5 035,75
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	131,700	435,76 76,47	57 389,98 10 071,49
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	97,200	304,02 144,45	29 551,13 14 040,44
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1 560,000	8,61 0,42	13 425,13 662,77

1	2	3	4	5	6	7
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	197,550	1 865,18 262,56	368 465,69 51 868,15
		Total Inclusiv salariu				577 796,85 81 678,60

		Total	lei	577 796,85
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 602,86
		Total	100,00 +	597 399,71
		Cheltuieli de regie	14,50 %	86 622,95
		Total	100,00 +	684 022,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %	41 041,36
		Total	100,00 +	725 064,02
		TVA	20,00 %	145 012,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		870 076,82 81 678,60

Intocmit



Elaborator de devize G.Croitor

(Păcua, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia portiunii drumului de la barul "Popa M" pina la izvorul "Larga" s.Onitcani


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoarc. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 569,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	564,40	1 569,03
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			903,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	564,40	903,04
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			149,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	564,40	149,01
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			492,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	301,12	382,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	564,40	23,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	267,67	58,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	249,48	1,25
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			435,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	178,00	195,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	145,00	30,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	312,00	131,04
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			304,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	21,50	3,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,40	6,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 500,00	150,00
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			8,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	8,10	8,18
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 865,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 490,00	1 501,92
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	154,00	20,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	249,48	7,73
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	15,39	72,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele)

L.S.



Elaborator de devize G.Croitor

Reparatia portiunii drumului de la barul "Popa M" pina la izvorul "Larga" s.Onitcani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 870 076,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	610,429	84,97	51 868,15
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	140,940	84,97	11 975,67
3.	7129020012800	Pavator	h-om	59,265	84,97	5 035,75
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,530	84,97	10 071,49
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,300	84,97	2 064,77
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,800	84,97	662,77
Total manopera						81 678,60

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	250,889	301,12	75 547,70
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	144,870	178,00	25 786,86
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,194	0,00	0,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,944	7 500,00	14 580,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,194	0,00	0,00
6.	2320187315789	Decofrol	kg	11,664	0,00	0,00
7.	2663102100000	Beton	m3	199,130	1 490,00	296 703,70
8.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,580	21,50	313,47
9.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 575,600	8,10	12 762,36
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,300	25,40	617,22
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,878	20,00	197,56
12.	4100126202818	Apa	m3	13,170	20,00	263,40
Total materiale de constructii						426 772,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	55,314	312,00	17 257,97
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	27,657	145,00	4 010,26
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,075	564,40	16 409,94
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	926,510	15,39	14 258,99
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,066	267,67	11 527,48
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,669	154,00	4 107,03
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,112	249,48	1 774,31
Total utilaje de constructii						69 345,98

Total	lei	577 796,85
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 602,86
Total	100,00 +	597 399,71
Cheltuieli de regie	14,50 %	86 622,95
Total	100,00 +	684 022,66
Beneficiu de deviz	6,00 %	41 041,36
Total	100,00 +	725 064,02
TVA	20,00 %	145 012,80

Total deviz:

Intocmit

Gay

Elaborator de devize

G.Croitor

870 076,82

(functia, semnatura, numele, prenumele)

