

**Lucrari de reparatie (amenajare
teritoriu) in cadrul IMSP SCM
"Sfanta Treime" din mun.
Chisinau, str. Alecu Russo, 11**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,7400
3	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,1000
4	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	1,0000
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	85,0000
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,0000
7	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	25,6000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,6000
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000
		Capitolul 1.2. Instalare pavaj		

1	2	3	4	5
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,5800
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4740
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150 mm	m3	23,7000
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm)	m2	158,0000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	42,0000
		Capitolul 1.3. Trotuar		
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,0700
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0210
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150 mm	m3	1,0500
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm)	m2	7,0000
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,0000
		Capitolul 1.4. Incapere pentru tomberoane (dimensiuni 9x5 m, H=4 m)		
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,9200
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (grosime 100 mm)	m3	0,6000

1	2	3	4	5
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 120x120x6 C245 - Stalpi - 6 buc.)	t	0,6480
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	7,1000
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 120x120x6 C245 - Grinzi)	t	0,3740
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 100x100x6 C245 - Grinzi)	t	0,1530
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 50x40x4	kg	289,5600
27	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 40x30x3	kg	268,8500
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,7300
29	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil culoare antracit), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	60,0000
30	CD07B	Pereti din profnastil culoare antracit prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	74,0000
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	10,0000
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	8,0000
		Capitolul 1.5. Gard		
33	TsC39A1 k=0,3	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III,	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		adincime 2,5 m		
34	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	25,0000
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	0,6500
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 60x60x4)	kg	163,0500
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 50x50x4	kg	381,5000
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 40x30x3	kg	127,3500
39	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,6720
40	CD07B	Pereti din profnastil culoare antracit prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	55,0000
		Capitolul 1.6. Incapere sub trecere		
41	TsC39A1 k=0,3	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	7,0000
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,5000
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	0,7200
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 60x60x4)	kg	155,0000
45	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 40x30x3	kg	154,2300

1	2	3	4	5
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,3090
47	CD07B	Pereti din profnastil culoare antracit prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,0000
48	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3850
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1200
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150 mm	m3	5,7700
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
51	RpEJ07B	Pilon metalic CC 6M 60/144/3	buc	2,0000
52	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,0000
53	08-02-369-3	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65	buc	2,0000
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	2,0000
55	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000
56	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	60,0000
57	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,6000
		Capitolul 3. Utilaj		
58	pret de piata	Pilon metalic CC 6M 60/144/3	buc	2,0000
59	pret de piata	Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60	buc	2,0000
60	pret de piata	Corp de iluminat stradal cu lampa LED	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		2406Lm/18,4W/220V/IP65		
61	pret de piata	Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	2,0000



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.