



Aprobat:

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Consiliul raional Ialoveni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Consiliul raional Ialoveni**
3. Obiectul achizițiilor: **Intretinerea si reparatia drumurilor Locale ale Consiliului raional Ialoveni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lotul 1. Intretinere de rutina a drumurilor locale a r-lui Ialoveni		
		1.1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice		
		1.1.1. L461 M1-Condrita-G70		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000
		1.1.2. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi		
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	340,000
		1.1.3. L499 Drum de acces spre s. Gaureni		
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	6,000
		1.1.4. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar		
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
		1.1.5. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106		
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000
		1.1.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca		
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
		1.1.7. L507 Drum de acces spre s. Rezeni		

1	2	3	4	5
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
		1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite		
		1.2.1. L461 M1-Condrita-G70		
8	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	56,000
		1.2.2. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi		
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000
		1.2.3. L501 Drum de acces spre s. Baltati		
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600
		1.2.4. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106		
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,400
		1.2.5. L505 G110-Gangura-Homuteanovca		
12	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,000
		1.2.6. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106		
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400
		1.2.7. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni		
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000
15	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	400,000
		1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite		
16	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	m2	8 640,000

1	2	3	4	5
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	80,210
		1.4. Intretinerea terasamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor		
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	141,500
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,000
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,900
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	458,500
		1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor		
22	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	16,700
23	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	27 670,000
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 500,000
25	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	47,000
26	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	56 600,000
27	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	355,000
28	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	660,000
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	161,800
30	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului	100m2	17,600

1	2	3	4	5
		lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
		1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)		
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,500
32	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,000
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	800,000
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2	114,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2	230,400
36	RpCR07A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2	234,000
		2. Lotul 2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul Ialoveni)		
		2.1. L500 - Budai com.Tipala		
		2.1.1. Lucrari de terasament		
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960
		2.1.2. Fundatia		
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980
39	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	46,890

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	3,170
		2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel		
42	Pret de piata	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000
		2.2. L501 - Baltati com.Tipala)		
		2.2.1. Lucrari de terasament		
43	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960
		2.2.2. Fundatia		
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980
45	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510
46	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,890
47	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	3,170
		2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel		
48	Pret de piata	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000
		3. Lotul 4. Reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km 2,200		
		3.1. Imbracamintea rutiera 1000m.l.x6,0 m.lat=6000 m2		

1	2	3	4	5
49	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5 m3/1000m2)	100m2	60,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t	3,900
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II	m2	6 000,000
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	1,860
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II)	m2	6 000,000
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000
		3.2. Tub de scurgere d=0,60m, PK -0,00+15,20m		
		3.2.1. Montarea tubului d-0,60 m L=10m.l.		
55	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,200
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200
57	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,400
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=18cm)	m3	2,520
59	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,500
60	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,000

1	2	3	4	5
61	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов паклей)	t	0,008
3.2.2. Caminul de acumulare a apelor publie				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,250
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,200
64	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului,	m2	3,200
65	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, $V=4,0 \times 0,8 \times 0,2m=$	m3	0,640
66	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200
67	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000

Intocmit: Sectia Constructii,
Gospodarie comunală si Drumuri



N. Secieru