

Lucrari de reparatie CS
Muncesti, str. Muncesti 400/1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 11-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor	m	28,0000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7200		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,6800		
		<i>Total</i>				
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,7000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7830		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7830		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4050		
		<i>Total</i>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	16,8100		
	9312040019600	Sapator	h-om	52,1110		
		<i>Total</i>				
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de	m2	44,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	63,8000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,0000		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,2800		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0880		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0880		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8800		
		<i>Total</i>				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	81,9000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0475		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4095		
	2873122004100	Plase sudate	kg	82,7190		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4095		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8190		
	2010237318750	Distantieri	buc	24,5700		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0491		
		<i>Total</i>				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	4,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,3700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8900		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	4,4342		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6489		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5200		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1760		
		<i>Total</i>				
7	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm - //// Rezistena la	m2	31,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune (PEI V).				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	70,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8200		
	2670112202053	Placi de granit ceramic /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	32,2184		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	126,6840		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,3840		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	625,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,1520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4076		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3754		
		<i>Total</i>				
8	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii	m	60,4000		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,7040		
	2743123549021 15	Coltar din aluminiu la muchii	m	63,4200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5100		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0604		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	362,4000		
		<i>Total</i>				
9	CO06B4	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - doar manopera	m	28,0000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	25,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6400		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						

Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.