

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul lucrări pentru iluminarea stadionului (Complexul Turistic Sportiv)
s.Costesti rl Ialoveni

(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă Primăria s. Costești rl Ialoveni
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1

Devizul: Iluminarea stadionului s.Costesti r-l Ialoveni				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Sapaturi		
1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	117,00000
1.2	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100m	0,39000
1.3	Pret de piata	Nisip	m3	39,00000
1.4	pret piata	Caramida plina	buc	2 100,00000
1.5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. Засыпка с уплотнением	m3	78,00000
1.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Разбрасывание грунта	m3	99,00000
1.7	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,39000
1.8	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,00000
1.9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,39000
		TOTAL Capitol 1.Sapaturi		
		Capitol 2.Fundatii piloni		
1.10	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	8,00000
1.11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	8,00000
1.12	CL10A1	Tije metal pentru sustinerea pilonilor M32	t	0,35000
		TOTAL Capitol 2.Fundatii piloni		

Devizul: Montarea Utilaj electric				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului		
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16).	10 buc	0,30000

2.2	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²).	100 m	0,12000
2.3	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu. (болтовой крюк)	buc	1,00000
2.4	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm ² (Провод или кабель сечением, мм ² , до: 70).	100buc	0,08000
2.5	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм ² , до: 35).	buc	5,00000
2.6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou de montaj ЩМП 400x300	buc	4,00000
2.7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Panou de distributie ЩРН-36з	buc	1,00000
2.8	08-02-147-4	Montarea cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБ6Шп 5x16	100m	2,60000
2.9	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm ² (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 25).	100 m	2,50000

2.10	08-02-147-4	Montarea cablului electric cu fire din cupru ВВГ 3x2,5	100m	2,50000
2.11	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm.	100 m	0,50000
2.12	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. Stilpi ОГКф-14: 8 buc	t	1,50000
2.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm.	100 m	0,12000
2.14	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 30 mm (Рукав наружным диаметром, мм, до: 30).	100 m	0,21000
2.15	08-03-596-7	Montarea Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6	100 buc	0,16000
2.16	08-03-526-4	Separator de sarcina ВН32 1/40А	buc	12,00000
2.17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100). ВН32 3/100А	buc	1,00000
2.18	Material	Сталь круглая Ф20мм, Заземлитель	m	30,00000
2.19	Material	Сталь круглая Ф160мм, Заземлитель	m	12,00000
2.20	Material	Анкерный зажим HEL-5504	buc	1,00000
2.21	Material	Герметизирующая трубка WCSM 43/12-150/S	buc	4,00000
2.22	Material	Термоусаживаемая перчатка 502 К 016/S	buc	1,00000
2.23	Material	Stâlp octogonal din oțel galvanizat H=14 m (ОГКф-14)	buc	8,00000
2.24	Material	Cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБ6Шп 5x16	m	260,00000
2.25	Material	Cablu electric cu fire din cupru ВВГ 3x2,5	m	250,00000
2.26	Material	Труба гофрированная ПВХ д=63мм	m	50,00000
2.27	Material	Teava din PVC 110mm	m	12,00000
2.28	Material	Furtun metalic 32mm	m	21,00000
		TOTAL Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului		
		Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion		
2.29	08-02-412-6	Montarea cablului electric ВВГ 3x4 mm	100 m	2,60000
2.30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,60000
2.31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	8,00000
2.32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Lampa LED, 150W	buc	8,00000
2.33	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Corpuri de iluminat cu releu zi/noapte	buc	3,00000
2.34	Material	Cablu electric cu fire din cupru ВВГ 3x4	m	260,00000

2.35	Material	Țeava PVC 16 mm negru	m	260,00000
2.36	Material	Consola pentru corp de iluminat L= 500	buc	8,00000
2.37	Material	Corp de iluminat LED, 150W	buc	8,00000
2.38	Material	Corpuri de iluminat LED 150 cu sensor zi/noapte	buc	3,00000
		TOTAL Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion		

Devizul: Utilaj electric				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Utilaj		
3.1	pret piata	Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6	buc	16,00000
3.2	pret piata	Panou de montaj ЦМП 400x300	buc	4,00000
3.3	pret piata	Panou de distributie ЦРН-36з	buc	1,00000
3.4	Material	Separator de sarcina BH32 3/100A	buc	1,00000
3.5	Material	Automat BH32 1/40A	buc	12,00000
		TOTAL Capitol 1.Utilaj		

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____