

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat:**Primaria comunei Morozeni
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Primaria comunei Morozeni
- 3. Obiectul achizitiei:** „Lucrări de reparație la grădinița de copii din s.Morozeni, rl Orhei ” Accesul la o educație în siguranță”

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări interioare		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scindura, dulapi, etc	m2	132,400
2	RpCO50A	Desfacerea plintelor la timplărie, din lemn	m	119,700
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	35,000
4	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta h=10cm	m3	16,740
5	CG22C	Pardoseli din cheramzitobeton cu grosime de 10 cm	m2	16,740
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	132,400
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare plane cu betonocontact	m2	35,000
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	35,000
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,200
10	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	3,500
11	TsH92B	Incarcarea in auto deșeurilor de constructie	t	6,000
12	Ts150A3	Transportarea deșeurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6.000
13	RpCU05G	Executarea străpungerilor pentru ventilare in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	6.000
14	SA09A	Țeava din policlorura de vinil, la clădiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	40,000
15	RpVC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal, montat pe fundație de beton	buc	6,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,000

1	2	3	4	5
17	RpCJ27D	Diverse lucrări - adaos de coloranți, materiale hidrofuge	kg	0,500
		2. Amenajarea terenului		
18	TsA02B	Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adâncime 0,75 m teren mijlociu	m 3	8,400
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren ușor	100m2	0,084
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,000
21	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe șantier	m3	12,600
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru pentru gard din metal, confecționați industrial profil 40x40 cu L=2.5m	buc	10,000
23	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	4,000
24	CO06B3	Împrejmuiuri din placi tabla profilata, fixata pe stilpi metalice, montati la 2,50 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,00 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixați in beton turnat pe șantier	m	16,000
25	DE11A	Montarea chiuvetelor pentru evacuarea apelor pluviale, prefabricate din beton	m	21,000
		3. Confecționarea si montarea a foișorului 3.1. Fundații		
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,000
27	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 6 mm	kg	12,000

1	2	3	4	5
28	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv în fundații izolate	kg	24,000
29	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) material marunt(dulapuri de rasinoase,cuie,scoabe)= 1,015	m3	2,000
		3.2. Carcasa		
30	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (stilpi)	m3	0,540
31	CE27B3	Șarpante pe scaune de lemn la acoperișuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperișuri ușoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul șarpantei	m2	35,000
32	CE30C	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din plăci tip OSB de 12 mm grosime	m2	35,000
33	CE03A	Învelitoare din plăci plane bituminoase înlocuitoare de țigla (sistem bardoline protejate la fața superioară cu ardeză sau folie de cupru) pentru acoperișuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv	m 2	35,000
34	CK17A2	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase geluită din 2 părți tip STIL	m2	29,000
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	107,280
		3.3. Pardoseli		
36	CG02A1k=1,6	Dușumele oarbe din scinduri de rasinoase cu gr de 30mm de scinduri bătute pe rigle de stejar. Pentru suprafețe mai mici sau egale cu 16mp	m2	24,000
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,070
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,000