

**Reconstructia Casei de cultura
cu amenajarea teritoriului
adiacent din sat Ecaterinovca, r-
nul Cimislia nr.cad.2917000.149**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Demolari (Etapa 1)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,30
		<i>Total</i>		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,30
		<i>Total</i>		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,95
		<i>Total</i>		
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,55
		<i>Total</i>		
5	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Tavan cota 3.000 pe grinzi din lemn)	m2	48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,44

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
6	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Perete din piatra la anexa)	m3	14,54
	7122050013400	Zidar	h-om	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,97
	4100126202818	Apa	m3	1,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,16
		<i>Total</i>		
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara)	m3	3,99
	7123010010200	Betonist	h-om	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,16
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,42
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,42
		<i>Total</i>		
9	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	65,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,25
		<i>Total</i>		
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	65,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,94
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu