

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Edinet
3. Obiectul achizițiilor Intretinere si reparatii curente pe drumul local, raional: L-59, M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L-59 .M5-Chetrosica Nour-Gaspar-R8, km.0+000 - 18+600		
		1.1. Lucrari de intretinere		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 4+928, 6+655 - 10+116,(L.=8389m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. S= 50334,0m2,	100m2	503,3400
2	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+400, 10+826.	m2	19,2000
3	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.8+000 - 8+800, 800m2,).	100m2	8,0000
4	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	8,0000
5	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	112,0000
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,0000
7	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
		1.2. Reparatii curente		
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	4,0000
9	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.5+400, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,0000
10	DF19A	Montarea indicatorului 1.20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.5+375, 5+425, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+116, selectiv). Stot.= 128 m.p.	m2	128,0000
12	DI158C	Frezarea si plombarea deformatiilor la imbracamintea degradata de la marginea partii carosabile din beton asfaltic, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+116, selectiv). Stot.=100 m.p.	m2	100,0000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (km.3+000 - 4+000,selectiv)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 300,0000
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.4+050 - 4+280, 4+544 - 5+434(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,2400
15	RpDE11F	Montarea indicatoarelor cu marcaj vertical pe re parapet metalic la podete, etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"km.2+612, 4+800, 7+992(Установка в местностях указателей дорожного движения, на металлических парапетах водопропускных труб 6.24.2 и т.д.);	buc	12,0000
16	RpDB20E	Strat de egalizare din asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica,km.4+050 - 5+434(selectiv) , Stot.=1326,0m2, b=6m. Ltot.=221m.l.(Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	1 326,0000

Preşedintele grupului de lucru

Nicolai MELNIC