

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Tomografului
Computerizat cu replanificarea
incaperilor la Spitalul Raional
Causeni "Ana si Alexandru"
teren cu nr.cadastral 2701205001
situat in or.Causeni,
str.Iur.Gagarin,54
Obiect Nr.995**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-2-1

Deviz-oferta № 1-2-1

Lucrari de constructii - Demolare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия)	m3	7,25		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия)	m3	14,50		
3	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка лестницы)	m3	3,38		
4	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)	kg	468,00		
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки)	m2	87,85		
		Capitolul 1.2. Transportarea gunoiiului				
6	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора механизмами)	100 m3	0,26		
7	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора вручную)	t	0,47		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	53,41		
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,26		