

**Ремонт Центра Семейных
врачей в с.Кортен
Тараклийского района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. отопление 1 этажа				
		1.1. демонтажные работы				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pına la 25 elemente (Снятие радиаторов	buc	20,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,400		
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб	m	78,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,760		
Total демонтажные работы						
		1.2. трубопровод				
3	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или	m	118,000		

1	2	3	4	5	6	7
		неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,200		
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena д-32	m	121,540		
4	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали соединители диаметром 32 мм)	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,300		
	2875274110032	Piesa de legatura соединители д-32	buc	10,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,000		
5	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали переходник диаметром 32 мм)	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320		
	2875274110033	Piesa de legatura переходник д-32	buc	4,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800		
6	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали отвод диаметром 32 мм)	buc	20,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,600		
	2875274110034	Piesa de legatura отвод д-32	buc	20,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,000		
7	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare	buc	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали тройник диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,580		
	2875274110035	Piesa de legatura тройник д-32	buc	26,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	5,200		
8	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	120,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,000		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	123,600		
9	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали отвод с наружным диаметром 25 мм)	buc	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400		
	2875274110001 25	отвод д-25	buc	8,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,600		
10	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали тройник с наружным	buc	32,000		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 25 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600		
	2875274110001 26	тройник д-25	buc	32,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	6,400		
11	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые диаметром до 20 мм)	m	28,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,400		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	28,840		
12	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отвод , с наружным диаметром 20 мм)	buc	56,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,120		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	56,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	5,600		
Total трубопровод						
1.3. сантехработы						
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (стальные радиаторы цельблочные тип 22 Д+ 1600x500)	buc	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,400		
	282211570000	радиаторы 1600*500	buc	8,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,400		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400		
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 800*500 мм, включительно)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	282211111157	Radiator 800*500	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, тип22Д+ 1200*500	buc	15,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,750		
	2822115700000	Radiator	buc	15,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,750		
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача	buc	24,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj кран подача	buc	24,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,288		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576		
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка	buc	24,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320		
	2875274202700 1	Robinet cu dublu reglaj кран обратка	buc	24,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,288		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576		
18	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500		
Total сантехработы						
Total отопление 1 этажа						
		2. котельная отопление				
		2.1. демонтажные работы				
19	RpSE05A	Demontarea unei pompe manuale cu clape, avind diametrul de aspiratie de 1/2"-3/4" (Демонтаж насоса	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350		
Total демонтажные работы						
		2.2. монтажные работы				
20	SE56Апр им	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" монтаж гидрострелки	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
	292412732220165	гидрострелка	buc	1,010		
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" монтаж гребенки	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
	29241273222065	гребенка	buc	1,010		
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран д-32	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2875274205100	Robinet cu mufa д-32	buc	4,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128		
23	SE52A	Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2" - 3/4" (Ручной насос с клапанами, установленный на стене, диаметр 1/2"-3/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500		
	2912217334900	Pompa manuala cu clape (Allweiler)	buc	1,008		
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,202		
	2710403603774	Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm	kg	0,252		
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	1,008		
	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn	buc	1,008		
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" американка	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2875274205	американка	buc	4,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,060		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128		
Total монтажные работы						
Total котельная отопление						
3. сантехника						
3.1. демонтажные работы						
25	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280		
26	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	20,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,000		
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,000		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	13,400		
27	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" д-15-20 водопровод				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,800		
Total демонтажные работы						
3.2. монтажные работы						
28	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 50 мм)	m	12,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,240		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,720		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,800		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,600		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,160		
29	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,600		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	20,400		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,200		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,000		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,428		
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные, с наружным диаметром до 25мм)	m	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000		
	2521216710001 0	Teava din polietilena sau polipropilena д-25	m	10,300		
Total монтажные работы						
Total сантехника						
		4. внутренние строительные работы				
		4.1. вход в фазе				
		4.1.1. стены				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	50,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	7,500		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		сухой гипсовой смесью,				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
34	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
Total stени						
		4.1.2. потолок				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	22,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300		
	7422010060100	Timplar	h-om	45,100		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	88,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330		

1	2	3	4	5	6	7
Total plafon						
Total intrare in faza						
		4.2. sanuzly				
		4.2.1. steni				
38	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	11,500		
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,172		
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	42,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	58,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,008		
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	42,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	94,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	44,100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,860		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504		
Total стены						
		4.2.2. полы				
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,149		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,054		
42	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 100 x 100 мм)	m2	4,500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,255		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,681		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,363		
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,636		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,032		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,283		
Total полы						
Total санузлы						
		4.3. процедурный				
		4.3.1. стены				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (очистка стен				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,410		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	41,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	6,150		
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	41,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,020		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	292,740		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,239		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,656		
46	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	41,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,625		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	41,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	41,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,550		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,400		
Total стены						
		4.3.2. потолок				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	24,600		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180		
Total потолок						
Total процедурный						
		4.4. генекология				
		4.4.1. стены				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	50,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтат	kg	7,500		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
53	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
Total steni						
4.4.2. потолки						
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	36,900		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270		

1	2	3	4	5	6	7
Total потолък						
		4.4.3. полы				
57	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	18,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980		
	4100126202818	Apa	m3	0,540		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,216		
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума)	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	19,183		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,438		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,270		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540		
Total полы						
Total генекология						
		4.5. физ.терапия №1				
		4.5.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	60,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	60,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,800		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтăк	kg	9,000		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	60,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	428,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,740		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,960		
63	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	60,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	60,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,800		
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя	m2	60,000		

1	2	3	4	5	6	7
		окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,000		
Total стены						
		4.5.2. потолок				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	7422010060100	Timplar	h-om	49,200		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	25,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360		
Total потолок						
		4.5.3. полы				
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	24,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,520		
	4100126202818	Apa	m3	0,720		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,720		
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,792		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288		
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из линолиума)	m2	24,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	25,578		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,585		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	24,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
Total полы						
Total физ.терапия №1						
		4.6. физ.терапия №2				
		4.6.1. стены				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	60,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,800		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтат	kg	9,000		
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	60,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	428,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,740		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,960		
73	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	60,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,800		
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	60,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,000		
Total стены						
		4.6.2. потолок				
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	7422010060100	Timplar	h-om	49,200		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	25,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360		
Total потолок						
		4.6.3. полы				

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	24,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,520		
	4100126202818	Apa	m3	0,720		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,792		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288		
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума)	m2	24,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	25,578		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,585		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	24,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
Total полы						
Total физ.терапия №2						
		4.7. бухгалтерия				
		4.7.1. стены				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (очистка стен				
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	7,500		
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	50,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
83	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм)	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
Total стены						
		4.7.2. потолок				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	36,900		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270		
Total потолок						
Total бухгалтерия						
		4.8. глав врач				
		4.8.1. стены				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	50,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	7,500		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
90	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
Total steny						
4.8.2. потолок						
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	36,900		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270		

1	2	3	4	5	6	7
Total потолнок						
Total глав врач						
		4.9. мочечная				
		4.9.1. стены				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	35,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,350		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	35,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтăкт	kg	5,250		
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	35,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,700		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,765		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,560		
97	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	35,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,461		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	35,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	35,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,250		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,000		
Total steny						
		4.9.2. потолок				
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,350		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	28,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105		
Total потолок						
Total mocsny						
		4.10. старшая сестра				
		4.10.1. стены				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	45,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750		
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,450		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	6,750		
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	45,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,555		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,720		
104	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	45,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,735		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350		
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водозэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	45,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,750		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,000		
Total стены						
		4.10.2. потолок				
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая	m2	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	7422010060100	Timplar	h-om	30,750		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225		
Total потолок						
Total старшая сестра						
		4.11. приемная				
		4.11.1. стены				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	68,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,680		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	68,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,040		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	10,200		
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, ручную сухой гипсовой смесью,	m2	68,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	485,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,372		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,088		
111	CF57Ак=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2	68,000		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 0,5 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,867		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	68,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,040		
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	68,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,400		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,200		
Total стены						
		4.11.2. потолок				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	31,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,650		
	7422010060100	Timplar	h-om	63,550		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	124,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	32,550		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,465		
Total потолок						
Total приемная						
		4.12. комната персонала				
		4.12.1. стены				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	4,500		
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	30,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,480		
118	CF57Aκ=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	30,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,823		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000		
Total стены						
		4.12.2. потолок				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,400		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120		
Total потолок						
Total комната персонала						
		4.13. прачечная				
		4.13.1. стены				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	25,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	25,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	3,750		
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	25,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,500		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,975		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,400		
125	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	25,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,186		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	25,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750		
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	25,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,750		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,000		
Total steny						
		4.13.2. потолки				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150		
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	5,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,750		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,000		
Total потолок						
Total прачечная						
		4.14. коридор №1				
		4.14.1. стены				
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	50,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	7,500		
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	50,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,950		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800		
133	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	50,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500		
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	50,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000		
Total стены						
		4.14.2. потолок				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	20,500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150		
Total потолок						
Total коридор №1						
		4.15. коридор №2				
		4.15.1. стены				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	68,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,680		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	68,000		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,040		
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтат	kg	10,200		
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	68,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	485,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,372		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,088		
140	CF57Ak=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	68,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,867		
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	68,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,040		
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	68,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,400		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,200		
Total стены						
4.15.2. потолок						
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	41,000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	80,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
Total потолок						
Total коридор №2						
Total внутренние строительные работы						
		5. электрическая часть				
		5.1. вводно распределительное устройство				
144	08-03- 572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЦМПИ-2-0	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	2,320		
	03903	металлический шкаф	buc	1,000		
145	08-03- 526-1	выключатель нагрузки ВН100	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	1,560		
	9700	выключатель нагрузки	buc	1,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
146	08-03- 526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	2,320		
	9698968	реле	buc	1,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
147	08-03- 526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	2,320		
	1041011964	контактор	buc	1,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
148	08-03- 526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	1,560		
	102201	ограничитель перенапряжения	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
Total вводно распределительное устройство						
		5.2. уст-во силового и осветительного оборудования				
149	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	3,180		
	1	Затраты труда	h-om	17,840		
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5	m	318,000		
150	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m	2,650		
	1	Затраты труда	h-om	14,867		
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3x2,5	m	265,000		
151	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 4*6	100 m	0,050		
	1	Затраты труда	h-om	0,281		
	2424	кабель ВВГнг LS 4*6	m	5,000		
152	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,040		
	1	Затраты труда	h-om	1,288		
	41	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	4,000		
153	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,100		
	1	Затраты труда	h-om	4,390		
	32323232	выключатель 2-ой	buc	10,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,640		
154	08-03-591-9	Розетка открытой установки с защ.штарками	100 buc	0,270		
	1	Затраты труда	h-om	10,287		
	1212121	розетки	buc	27,000		
155	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1P B10-25A	buc	12,000		
	1	Затраты труда	h-om	18,720		
	97	выключатель автомат	buc	12,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,480		

1	2	3	4	5	6	7
156	08-03-526-1	Автомат выключатель ВН-47-29 -3P C32A	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	1,560		
	3323222	автомат	buc	1,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
157	08-03-526-1	Автомат выключатель ВН32-3P 63A	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	1,560		
	3323222	автомат	buc	1,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,040		
158	08-03-594-11	Светильник светодиодный ЛСП-41 2x18	100 buc	0,080		
	1	Затраты труда	h-om	25,360		
	5333555	светильник	buc	8,000		
159	08-03-594-11	Светильник светодиодный панели	100 buc	0,430		
	1	Затраты труда	h-om	136,310		
	5333	светильник	buc	43,000		
160	08-03-526-6	Дифференцированный Автомат АВДТ-64 30мА	buc	6,000		
	1	Затраты труда	h-om	9,720		
	0001111	автомат АВДТ-64	buc	6,000		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,420		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,840		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,720		
161	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	21,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130		
162	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРс 36-358	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	2,320		
	0390003	металлический шкаф	buc	1,000		
163	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,010		
	1	Затраты труда	h-om	0,765		

1	2	3	4	5	6	7
	60	кнопочный пост	buc	1,000		
	5079001	Провод	m	0,400		
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,192		
164	08-02-411-1	гофра труба д-20 металлорукав	100 m	5,000		
	1	Затраты труда	h-om	173,500		
	554	металлорукав	m	34,500		
165	08-02-390-2	кабель канал 25,*16	100 m	1,300		
	1	Затраты труда	h-om	23,907		
	110-033322	кабель канал 80x40	m	130,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,944		
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	8,944		
166	08-03-523-1	распред коробки	buc	44,000		
	1	Затраты труда	h-om	51,480		
	6565	распред коробки	buc	44,000		
	330206	Дрели электрические	h-ut	2,640		
Total уст-во силового и осветительного оборудования						
Total электрическая часть						
6. окна и двери						
6.1. демонтажные работы						
167	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,080		
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия)	m2	95,210		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,994		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,994		
169	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL,	m2	7,300		

1	2	3	4	5	6	7
		PAS etc.(Разборка перегородки из ДСП				
	7422010060100	Timplar	h-om	3,431		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,431		
Total демонтажные работы						
		6.2. монтажные работы				
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2	m2	30,810		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,491		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,465		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,810		
171	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	11,880		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,623		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,188		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,880		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,128		
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,238		
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	20,200		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородок и дв для сан узла				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,746		
173	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	74,520		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,183		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,216		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	74,520		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,808		
	4011106202741	Energie electrica	kw	59,616		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,490		
Total монтажные работы						
Total окна и двери						
		7. наружные работы				
		7.1. канализация				
174	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях	m3	20,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,000		
175	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,	m	53,000		

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,960		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	54,590		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,795		
176	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (обратная засыпка грунта	m3	20,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,400		
177	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1,860		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,555		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,375		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,376		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,019		
178	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, КЦ-15-9а	buc	6,000		
	2661126433152	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2	(0,31 m3)				
179	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, КЦ-15-9	buc	6,000		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000		
180	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, КЦ-7-3	buc	6,000		
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000		
181	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, КЦП1-15-1	buc	6,000		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	6,000		
182	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, крышка пластмас				
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	6,000		
Total канализация						
Total наружные работы						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.