

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara la Biblioteca publica "Andrei Vartic" din or. Danceni – Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	4,200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	182,000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,000
5	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30,000
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	70,000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reutilizare ulterioara	m2	4,000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000
9	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000
11	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
		2. Pardoseli		
12	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea (Pentru stramutarea tevilor de incalzire)	m	30,000
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	30,000

1	2	3	4	5
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.2)		
14	RpCU07E	Matarea santurilor in pardosea, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv. (Kronewald Dark Beige 19.8x119.8 Rect Matt sau analog)	m2	70,000
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (PVC Arbiton MACK 4 Stejar Lingburg sau analog)	m	40,000
		3. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	152,000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	152,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	152,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Caparol Premium Weiss sau analog)	m2	152,000

1	2	3	4	5
		4. Tavan		
27	CK53N	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida (Tavane extensibile culoare alb mat) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,00	m2	74,000
		5. Incalzire		
28	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	4,000
29	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	11,200
30	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiator de la demontare)	m2	4,000
		6. Electricitate		
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 (Cablul VVGng 3x2.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	88,000
32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 (Cablul VVGng 3x1.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	42,000
33	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans avind diametrul de 18-25 mm, Pentru montarea tuburilor ingropate (Tub gofrat D20mm) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	126,000
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, cu motor de 0,25 - 0,55 kw, de exclus resursa motor pentru ventilator. (Ventilator Classic WC100 sau analog) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala (prize cu protectie IP 44)	buc	52,000

1	2	3	4	5
36	RpEE03A	Montarea prizelor de retea internet, montate ingropat sub tencuiala (RJ45)	buc	9,000
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat (Intrerupator ordinar)	buc	2,000
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat (Intrerupator dublu)	buc	3,000