

**Constructia statiei de pompare a apei
uzate in com. Gura Camencii,
colectorului sub presiune cu
racordare la statia de epurare
regionala din or. Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 3-1-2
**Panou transmitere date dispecerat Apa Canal Floresti. Lucrari de reglare-
demarare**

Intocmit in prețuri curente 11.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de reglare-demarare					
1	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	30,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	1,60
2	10-06-068- 14	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program	buc		1,00
	1	Muncitor	h-om	208,0000	208,00
3	10-06-068- 17	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune: Predarea obiectului: incercari de control si de receptie-predare	1 obiect		1,00
	1	Muncitor	h-om	289,0000	289,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	48,0000	48,00
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de reglare-demarare			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)