

**Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet
(L 40 Drum de acces spre s. Ringaci)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 40 Drum de acces spre s. Ringaci		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005	buc	2,00
2	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati km 0+05, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Hlinaia si Corestauti)	buc	1,00
3	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+400	buc	4,00
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2 km 0+000-3+400	buc	4,00
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+553	1 km	3,106
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-2+553	1 km	5,10
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+553	m2	14,00
8	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 1+000	buc	12,00
9	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+690, 1+790	buc	2,00
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 1+690, 1+790	buc	4,00
11	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	8,00

1	2	3	4	5
		km 1+750, 2+536		
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.32.1 (Directia curbei periculoase) 1+750,2+536	buc	4,00
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea km 2+400-3+400	100m2	60,00
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material km 2+400-3+400	100m2	60,00