

APROBAT

Director al Serviciului de Informații și
Securitate al Republicii Moldova
general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Reparatia capitala a fatadei edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova
situat in mun. Chisinau (SAC)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii, etc.)	m2	168,5500
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	34,8600
3	CP10A apl. (K=0.6)	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Nota: Se exclud resursele materiale, K=0.6)	buc	150,0000
4	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	900,0000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (fasada)	m2	2 796,0000
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces subsol)	m3	1,2900
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (scari acces subsol)	m2	15,6000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (scari acces subsol)	m2	58,2000
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotilet)	m3	0,4200
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces parter)	m3	7,9500
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	384,2000
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	384,2000

1	2	3	4	5
		de ciment		
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (stratul de termoizolare)	m3	57,6300
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)	m2	35,1000
15	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (perile din beton armat)	m	81,6000
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (sort parapete)	m	61,2000
17	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	262,0000
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	262,0000
		Capitolul 2. Finisari exterioare - Reparatie scari acces subsol Capitolul 2.1. Fragment nr.4		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,8000
20	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,5600
21	CC02M2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,3100
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,1700
		Capitolul 2.2. Fragment nr.5		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,9000
24	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,8000
25	CC02M2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici	kg	144,0600

1	2	3	4	5
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,1700
		Capitolul 2.3. Pardoseli P1		
27	CG50A	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,2200
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,2200
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg	14,8000
30	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	8,2200
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,8220
		Capitolul 2.4. Pardoseli P2		
32	CG50A	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	7,1200
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr. 20 mm inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	16,8000
34	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	7,1200
35	IzF03B1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	16,8000
		Capitolul 3. Finisari exterioare - Reparatie scari acces parter Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente		
36	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de	m3	2,8000

1	2	3	4	5
		coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare		
37	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	4,5000
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,5000
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой недостающего грунта)	100 m3	0,0880
40	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз недостающего грунта)	t	14,1000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке недостающего грунта)	100 m3	0,0880
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,0880
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0880
		Capitolul 3.2. Fragment nr.6		
44	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	6,6000
45	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	263,3300
46	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	44,8400
47	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3	1,8600

1	2	3	4	5
		cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice		
48	CC02M2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,0300
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,3000
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,3500
		Capitolul 3.3. Fragment nr.7		
51	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	0,8500
52	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,6700
53	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,0000
54	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,8000
55	CC02M2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	126,0100
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,3000
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,9400
		Capitolul 3.4. Fragment nr.8		
58	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	2,5600

1	2	3	4	5
		zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15		
59	CC01F1	Armături din oțel beton A-III fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	27,0700
60	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	12,8000
61	TsC54C	Strat de fundație din pietris fracție 20/40 mm	m3	0,3600
62	CA04F01	Beton C15 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	2,7100
63	CC02K	Armături din oțel beton A-I fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	33,0000
64	CC02L2	Armături din oțel beton A-III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	155,2000
65	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	20,2800
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,0000
67	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3	0,9000
		Capitolul 3.5. Pardoseli P1		
68	CG50A	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 40x40 cm	m2	36,6800
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu	m2	36,6800

1	2	3	4	5
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg	66,0000
71	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	36,6800
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	3,6700
		Capitolul 3.6. Pardoseli P2		
73	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit gr. 20 mm incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	16,3600
74	IzF03B1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	16,3600
		Capitolul 4. Finisari exterioare - Acoperis cota +3.600		
75	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)	m2	380,0000
76	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)	m2	82,1000
77	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	462,1000
78	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,1000
79	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2	82,1000
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin	m2	380,0000

1	2	3	4	5
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (K=4)	m2	380,0000
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)	kg	1 064,0000
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400 kg/m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	114,0000
84	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	64,6000
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,6000
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,2000
		Capitolul 5. Finisari exterioare - Copertine (Fr.12..Fr.15) Capitolul 5.1. Centuri din beton armat		
87	CA04F01	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,4700
88	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,6600
89	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,4700
90	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14, L=100 mm)	buc	108,0000
91	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12, L=160 mm)	buc	258,0000

1	2	3	4	5
92	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,2200
		Capitolul 5.2. Constructii metalice		
93	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	2 921,1000
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	2,9211
		Capitolul 5.3. Invelitori		
95	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase "Country Michigan" inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	45,4600
96	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	45,4600
97	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 0.86m2)	m2	45,4600
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,8600
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,8600
100	CI17B apl	Placare streasina cu lambriu din lemn natural Clasa A, gr. 12 mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	43,7400
101	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	43,7400

1	2	3	4	5
		Capitolul 7. Finisari exterioare - Fasada		
102	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit "Bizot 4L" gr. 10 mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	500,8000
103	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	500,8000
104	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2	500,8000
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-1, d5x100x100 mm)	kg	1 402,2400
106	IzF03B1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)	m2	500,8000
107	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Pearl White" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	976,0000
108	CL55C	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	1 640,0000
109	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	75,0000
110	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Вилатерм)	m	75,0000
111	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 50 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	135,0000
112	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 117,0000
113	CH06A apl	Balustrada de INOX pe suport, asezati la	m	159,4000

1	2	3	4	5
		distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondelă sudată, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din inox D=40 mm, dreaptă		
		Capitolul 9. Articole de tâmplărie		
114	CK20A	Obloane rulante din tablă și profile din aluminiu, inclusiv armăturile necesare și sinele de ghidaj (R1)	m2	15,7500
115	CK21C	Uși confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului peste 15 mp (Uși cu vitralii, confecționate din profil de aluminiu 5 camere, sticle termopane LOW-E, în complet cu furnitură necesară, articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agrementat în RM - UE4)	m2	16,8000
116	CK56A	Instalarea elementelor cu protecția contra focului: uși metalice pline într-un canat (Ue5, Ue6, Ues7)	m2	14,2800
117	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Festre PVC 5 camere de izolare termică, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistență minimă la 10.000 de cicluri închidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticlă termopan LOW-E, în complet cu furnitură necesară, articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agrementat în RM - F1...F7)	m2	158,1800
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice, cu lățimea de 300 - 500 mm	m	77,9000
119	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu, cu lățimea de 150 - 300 mm	m	77,9000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.