

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor locale
din s. Baraboi, raionul Donduseni
pe anul 2025**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic				
		1.1. Parcarea la OMF				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,800		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,48		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,689		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,142		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,00		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,874		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,366		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,312		
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	260,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,25		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	30,55		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,975		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,575		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,722		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,722		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,722		
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,634		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,52		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,14		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,07		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,019		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,22		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,009		
4	TsA03B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren mijlociu	m3	2,500		
	9312040019600	Săpător	h-om	3,375		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,725		
Total Parcare la OMF						
		1.2. Drum de acces spre OMF				
		1.2.1. Repararea părții carosabile				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	544,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,08		
6	RpDB41A	Scarificarea și concasarea îmbrăcămintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urmă	m3	47,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,998		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	3,437		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	11,90		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	2,266		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	544,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	282,88		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 724,48		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,896		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,264		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	546,72		
8	RpDD02B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără innorire h=15cm	m3	142,500		
	7129020012800	Pavator	h-om.	34,20		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	72,675		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	173,565		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	28,928		
	1212121212121	apa	m3	21,375		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,985		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	36,765		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,137		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	952,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	59,50		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	111,86		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,57		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,09		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,307		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,307		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,307		
Total Reparatia partii carosabile						
		1.2.2. Trotuar				
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,780		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,154		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,824		
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	124,000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,424		
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,799		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,30		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,62		
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, 5P100.20,8	m	326,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	58,68		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	15,648		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	332,52		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,978		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	327,63		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,978		
14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h= 15cm	m3	48,900		
	7129020012800	Pavator	h-om	56,235		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	64,108		
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	330,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	191,466		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,214		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	528,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 356,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	334,95		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,65		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,54		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,60		
Total Trotuar						
Total Drum de acces spre OMF						
		1.3. reparatia si intretinerea drumurilor de imbracaminti asfaltici				
16	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	9,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,76		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	11,34		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,062		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	5,76		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	5,76		
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,835		
18	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	4,800		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,064		

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	766,400		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	49,05		
Total reparatia si intretinerea drumurilor de imbracaminti asfaltici						
Total Rparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic						
		2. Reparatia si intretinerea drumurilor inpetruite				
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,650		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,195		
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	486,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	291,90		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	98,76		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	593,043		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,975		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,433		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	125,517		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,297		
22	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofile	100m2	100,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,30		
	65656565	Compactor 10 - 14 tone	h/ut	10,00		
Total Reparatia si intretinerea drumurilor inpetruite						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			

Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Preşedintele grupului de lucru

Țurcan Andrei