

**Reconstructia drum varianta alba, str.
Moldovita, s. Nimoreni, r.Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini
Drum varianta alba-str. Moldovita
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de pregatire				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei la drum)	100 m3	1,750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,317		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,750		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,938		
		<i>Total</i>				
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	269,500		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,482		
		<i>Total</i>				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,308		
		<i>Total</i>				
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,745		

1	2	3	4	5		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,457		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de pregatire						
		2. Strat de fundatie				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	86,450		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	330,750		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,250		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,500		
	11202062010361	Savura	m3	17,500		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,735		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,515		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,600		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,425		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,245		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,855		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Strat de fundatie						
Total						
Asigurari sociale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.