

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția obiectului de semafoare or.Cahul
pr.Republicii-str.Stefan cel Mare**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	4,000
	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	4,000
	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
39	590-2110	Cablu GEG 5 x0.75	m	105,000
	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2	100 buc	1,260
	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	4,000
	MsCB11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000
1	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,0000
2	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,0000
3	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,0000
4	100-04	Controler RE-220vLED	buc	1,0000
5	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,0000
6	5009204	Bratara din banda otel Feman-2007	m	40,0000
7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm	kg	1,3800
8	100-08	Cleme WAGO 2P	buc	40,0000
	MsCC01A	Asamblarea lampa semaforului pina la montaj	buc	36,000
	MsCC01B	Asamblarea lampa semaforului-pietoni pina la montaj	buc	16,000
	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (sageata verde intermitent)	buc	4,000
	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (numerator bicolor)	buc	8,000
9	100-09	Cablu PVS 3x2,5mm2	m	132,0000
10	100-10	Suport Al CA 30	buc	16,0000
11	100-11	Releu electromagnetic intermediar	buc	6,0000
12	100-2	Taimer analog "zi cu zi"	buc	1,0000
13	100-2	Cablu SIP 2x25 mm2	m	206,0000
14	100-4	Suport CS 1500	buc	16,0000
15	100-5	Clema de sustinere PA-1500	buc	16,0000
	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	12,000
	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	8,000
	MsCC11	Montarea "numerator bicolor"	buc	8,000
	MsCC11	Montarea "sageata verde "	buc	4,000

1	2	3	4	5
16	100-7	Banda p/u montare F2007	m	25,0000
17	100-8	Clame p/u banda	buc	16,0000
18	101-01	Clame p/u banda otel	buc	40,0000
19	101-10	Lada pentru DCU	buc	1,0000
20	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	9,9472
21	10114811	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	6,1124
22	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	31,9650
23	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	6,6601
24	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,4000
25	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	6,3900
26	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	10,4000
27	1019852	Vopsea	kg	6,2400
28	201-9024	Stilpi din otel OC-2, h=6m cu cons.L-3m	buc	4,0000
	MsCC20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2	buc	1,000
29	25212167100011	Teava PVC d.40mm	m	67,9800
30	2663102100001	Beton	m3	8,1500
31	27221031070051	Conductor electric PVC	m	8,0000
32	2722103300000	Teava otel d.20mm	m	40,8000
33	5001000100112	Cutie cu cleme	buc	4,0000
34	5001000100113	Semafor cu un ochi	buc	4,0000
35	5001000100113-01	Semafor transport (d 300LED)	buc	12,0000
36	5001000100113-02	Semafor pietoni (d 300LED)	buc	8,0000
37	590-2108	Cablu KBBГ 7x1,5	m	145,0000
38	590-2109	Cablu FTP-5cat.	m	111,0000
		2. Lucrari de demontare		
	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,000
	MsCH06	Demontarea stilpului pentru semafoare	buc	4,000
	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	12,000
	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	buc	8,000
		3. Utilaj		
	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,000
	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	4,000
	100-06	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,000
	590-2109	Cablu PVS GEG 5x0.75	m	105,000
	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,000
	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,000
	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,000