

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Reparatia trotuarelor la IP Gimnaziul Cusmirca

IP Gimnaziul Cusmirca din s. Cusmirca r-nul Soldanesti

N crt	Simbol norme si cod resurse	Denumirea Lucrarilor	U.M	Volumul
1	2	3	4	5
		1 TROTUARE 1.1 Lucrari de constructie		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente,betoane sfaltice	m2	1800.000
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,pnetu incadrarea spatiilor verzi,trotuarelor,aleilor,etc,asezate pe o fundatie din beton B4-1000x200x80mm	m	270.000
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	90.000
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,in proportie 1:6,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10cm (Caramida20x10cm gr. 4 cm	m2	1800.000
5	TsC03F1	Ingramadirea si incarcarea pamintului escavat de la bordure si decapat de la trotuare in autovexicule	100m3	0.540



Data

 _____
S. Stasenko