

Obiectivul: Iluminat stradal in sat. Chetrosica Noua, r-nul Edinet

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16

Obiectul: Iluminat stradal				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Fundatie</b>				
1.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	32,0000
1.1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	52,8000
1.1.3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	52,8000
1.1.4	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperi circulare ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv .	m2	12,4000
1.1.5	CC01D1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv in fundatii izolate (L=124m)	kg	150,0000
1.1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Flesa 300x300x10mm-62buc)	kg	437,7200
1.1.7	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm.	buc	248,0000
1.1.8		Bolt M18	buc	248,0000
1.1.9		Surub G18	buc	248,0000
1.1.10		Gaica	buc	496,0000
1.1.11	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (M300)	m3	32,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Fundatie</b>				

Obiectul: Iluminat stradal				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpEN05A	Montarea pilonilor. (Stilp din teava metalica D=106 mm, L=6000mm, inclusiv vopsirea tevii)	buc	62,0000
1.2.2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	62,0000
1.2.3		Suport pentru corpuri de iluminat, D=57mm, L=500mm	buc	62,0000
1.2.4		Banda de montare HJx20-07 30mm	m	124,0000
1.2.5		Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	124,0000
1.2.6	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Corp de iluminat stradal fotovoltaic de tip LED 120Wt )	buc	62,0000

Obiectul: Iluminat stradal				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1		Stilp din teava metalica D=106 mm, L=6000mm, inclusiv vopsirea tevii	buc	62,0000
1.3.2		Corp de iluminat stradal fotovoltaic de tip LED 120Wt	buc	62,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

