

Obiectivul: Reparatia str. Gheorghe Asachi
 Obiectul: Reparatia curenta a str. Gh. Asachi
 Devizul: Reparatia curenta a str. Gheorghe Asachi din or. Calarasi



Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de pregatire a terenului		
1	DI155B k=1.5	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 15 cm. Inclusiv 357 m2 accesurile spre alte strazi si incarcarea asfîto betonului frezat.	m2	3 080,0000
2	Ts151A6	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km.	t	1 016,4000
3	AcE07D k=0.6	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	18,0000
4	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV. (Capacele cu rame de la demontare)	buc	17,0000
5	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	1,0000
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,2000
7	AcE13A	Elemente prefaabricate din beton armat KLQO-1	m3	10,0000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,0800
9	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,4200
10	AcE13A	Elemente prafabricate din beton armat KLQO-1	m3	16,0000
		TOTAL Lucrari de pregatire a terenului		
11	AcE13A	Elemente prefabricate din beton armat KLQ7-3	m3	2,0000
		Lucrari de nivelare		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,7200
13	Ts151A6	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km.	t	208,0000
14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	36,5000
15	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. grosimea 25cm	m3	91,2500
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire.	m3	77,0000
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100m2	3,6500
18	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100m2	0,3000
		TOTAL Lucrari de nivelare		
		Imbracaminte rutiera		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	2,4600
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3 080,0000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,8500
22	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3 080,0000
		TOTAL Imbracaminte rutiera		
		Accesorii drumuri		
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	14,0000
24	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населенных пунктах указателей	buc	14,0000

		направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.).		
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	6,0000
		TOTAL Accesorii drumuri		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;