

**Amenajarea teritoriului la
Cimitrul nou din str.Drumului
Vetii,com.Truseni.Obiect Nr.398-
2022-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Cimitrul nou.Lucrari de constructii.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Бутобетонные фундаменты (для забора)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта с погрузкой)	100 m3	0,822
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	139,740
3	CA09A1	Beton ciclopian, clasa M100 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	150,760
4	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	1,700
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	11,670
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (KP-1)	kg	42,990
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (KP-2)	kg	195,865
		Capitolul 2. Poarta principala P-1 (1buc)		
8	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,500
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	45,500
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,200
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	228,360
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5 Бп 100x100)	kg	20,740
		Capitolul 3. Poarta principala P-2 (1buc)		
13	CA04F	Beton M200 turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,300

1	2	3	4	5
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,700
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78,740
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,450
17	CK14A	Portita metalice P-2 (1,6 m2)	m2	1,600
18	CK14A	Poarta metalica P-4 (3.000 x 1.500)	m2	4,500
		Capitolul 4. EUROGARD (408 m)		
19	CO06B3	EUROGARD galvanizat H=1,00 m d=3.33 (panou din sirma de otel d=3.33 mm (2.5*1.0=2.5 m2) - 164buc; stilpi metalici din teava patrata 50*50*2 L=2.3 m -165 buc; capac patrat - 165 buc; sistem de fixare zincat - 660buc; beton M200 - 4.2 m3)	m	408,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea teritoriului la
Cimitrul nou din str.Drumului
Vetii,com.Truseni.Obiect Nr.398-
2022-SA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Cimitrul nou. Arhitectura

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCF02A	Zidarie din piatra but de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 150 - (32,12 m3)	m3	45,520
2	CE07A	Tigla metalica culoare maro inchis (pentru poarta si stilpi)	m2	55,510
3	CR03A	Lemn pentru acoperisul portii	m3	0,770
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита)	m3	0,770
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	0,770
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	140,610
7	CI22A	Teracota pentru finisare stilpilor a portii	m2	6,200

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Amenajarea teritoriului la
Cimitrul nou din str.Drumului
Vetii,com.Truseni.Obiect Nr.398-
2022-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1
Cimitrul nou.Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Platforma la intrarea principala din placi de beton (S=305 m2)		
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=120mm)	m3	36,600
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,08 м,")	m2	305,000
		Capitolul 2. Drum de acces (S=1574 m2)		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=120mm)	m3	188,880
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,08 м,")	m2	1 574,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР 100.30.15	m	954,000
		Capitolul 3. Imbracaminte rutiera din placi de beton de trotuar (S=650 m2)		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=100mm)	m3	65,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,06 м,")	m2	650,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100.20.8 cm 20x25 cm,	m	320,000
		Capitolul 4. Atoparcarea pentru cimitrul nou (S=440 m2)		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=120mm)	m3	52,800
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,08 м,")	m2	440,000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР 100.30.18	m	79,000
		Capitolul 5. Constructia coboriti pe scari		
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate	m3	6,600

1	2	3	4	5
		cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000
14	CA04F	Beton M200 (Бетон для подпорных стен)	m3	1,300
15	CA04F	Beton M200 (Бетон для ступеней)	m3	5,300
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la înaltimi pînă la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2	33,200
17	CL17B	Confectii metalice diverse, (Устройство поручней из стальных труб диам.18 мм)	kg	18,000
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовке ГФ021 один слой)	t	0,018

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.