

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Extinderea liniei de iluminat public din or. Durlesti sector str. V. Lupu ,Sfintul Ggheorghe, Sadoveanu -Caucaz, Sadoveanu 164-180a, Dimo, Cartusa-Atelierilor, M.Dosoftei - A. Donici**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,000
2	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	23,000
3	Pretu firmei	Pilon beton CB 9,5	buc	17,000
4	Pretu firmei	Pilon beton CB 10,5	buc	6,000
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a pilonilor zincat	buc	5,000
6	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	5,000
7	Pretu firmei	Pilon zincat h 7m	buc	5,000
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,660
9	Pretu firmei	Conductor СИП - 2x25 mm2	m	1 485,000
10	Pretu firmei	Conductor СИП - sectiunea 4x25 mm2 sau 3x25+1x35 mm2	m	1 175,000
11	Pretu firmei	Suport de ancorare CA 2000	buc	130,000
12	Pretu firmei	Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ASA-300	buc	70,000
13	Pretu firmei	Clama de Ancora ZAB PA 235 2x10-35 mm2	buc	60,000
14	Pretu firmei	Banda metalica inoxidabila F207	m	320,000
15	Pretu firmei	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A 200	buc	320,000
16	Pretu firmei	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	170,000
17	Pretu firmei	Clema 3OI 16-70/25-70	buc	35,000
18	Pretu firmei	Clema ПС-1-1	buc	40,000

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,590
20	Pretu firmei	Cablu BBΓ 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	159,000
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	90,000
22	Pretu firmei	Consola cu un brat 1m	buc	87,000
23	Pretu firmei	Consola cu un brat 1m pe piloni zincati	buc	3,000
24	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	2,000
25	Pretu firmei	Consola cu cu doua brate 1m pe piloni zincati	buc	2,000
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	94,000
27	Pretu firmei	Corpuri de iluminat LED 50W (3 ani garantie)	buc	87,000
28	Pretu firmei	Corpuri de iluminat LED 50W (3 ani garantie) pe piloni zincati	buc	7,000
29	Pretu firmei	Conectoare Forbox D 6mm	buc	200,000
30	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,500
31	Pretu firmei	Sirma arsa D 6 mm <sup>2</sup>	m	250,000
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,500
33	Pretu firmei	Electrod de impamintare vertical din otel L=2m d = 20mm	buc	35,000

**Primaria or. Durlesti**

---