

**Reparatia capitala cu  
replanificare a casei de cultura  
din com. Truseni, cu edificarea  
unei anexe tip P amplasata in  
mun. Chisinau, com. Truseni,  
intravilan, str. 27 August 10  
N26/19-SIP**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5  
Semnalizarea incendiului (marca SIP)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Semnalizarea incendiu</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Оборудование</b>		
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор прием.-контрольный Тирас-16П)	buc	1,000
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Панель управления и индикации ПКИ "Тирас")	buc	1,000
3	10-01-039-06	Releu МРЛ2.2, cu pregatire loc de montare	buc	2,000
4	10-02-030-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Коммуникатор МЦА-GSM)	buc	1,000
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас")	buc	73,000
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель СПР "Тирас")	buc	12,000
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,950
8	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Оповещатель светозв. Джмилль-2 и сирена)	buc	14,000
9	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar	buc	1,000
10	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	1,000
11	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А )	buc	1,000
12	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению -арматуры 8LP2TILB3)	buc	1,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению -арматуры 8LP2TILM3)	buc	1,000
14	СК33С	Broasca	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.1.2. Кабели и материалы</b>		
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 m	0,200

16	Pret de piata	Провод ПВ3 1x10	m	20,000
17	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	1,860
18	Pret de piata	Кабель КПСнг(А) FRLS 1x2x0,75мм2	m	1 600,000
19	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	260,000
		<b>Capitolul 1.1.3. Монтажные изделия и материалы</b>		
20	10-08-019-01	Cutie p/u montare УК-2П	buc	20,000
21	10-08-019-01	Cutie У997М	buc	20,000
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,100
23	3470004	Teava de PVC Д40mm	m	10,000
24	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,000
25	3470008	Teava de PVC Д20mm	m	700,000
26	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	1,620
27	11322	Teava din otel d16	m	162,000
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
29	11323	Teava din otel d25	m	70,000
30	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,015
		<b>Capitolul 1.2. Sistemul de paza</b>		
31	10-08-001-04	Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze PC-510	buc	1,000
32	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic CMK	buc	1,000
33	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: LC 105GB	buc	1,000
34	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,040
35	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,000
36	10-01-039-06	Акумулятор 12В	buc	1,000
37	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR6	100 m	0,150
38	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-FRLS	100 m	0,100
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,250
40		Материале	buc	0,000
41	590-4000	Cablu CQR 6x0.22	m	15,000
42	590-4002	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	10,000
43	3470008	Teava de PVC Д20mm	m	25,000
		<b>Capitolul 2. Valoare utilajului</b>		

<b>Capitolul 2.1. Semnalizarea incendiu</b>				
44	Цена поставщика	Прибор приемно-контр. пожарный на 16 шлейфов Тирас-16П	buc	1,000
45	Цена поставщика	Панель управления и индикации ПКИ "Тирас"	buc	1,000
46	Цена поставщика	Модуль релейных линий МРЛ2,2	buc	2,000
47	Цена поставщика	Коммуникатор МЦА-GSM	buc	1,000
48	Цена поставщика	Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM	buc	1,000
49	Цена поставщика	Извещатель дымовой СПД-2 "Тирас"	buc	81,000
50	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"	buc	14,000
51	Цена поставщика	Светозвуковой оповещатель Джмилъ	buc	13,000
52	Цена поставщика	Сирена Джмилъ-2	buc	1,000
53	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 18Ач	buc	1,000
54	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	1,000
55	Pretul firmei	Panou "Варта-1/2GSM"	buc	1,000
56	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,000
57	Pretul firmei	Modul ТК-2/GSM-01	buc	1,000
58	62012	Avertizoare ИПК-9	buc	4,000
59	600083	Avertizoare ИПП-1	buc	1,000
60	Pretul firmei	Bloc de alimentare ИБП-12-3	buc	1,000
61	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc	2,000
62	Pretul firmei	Dispozitive УСПАА-1 (устройство сигнально-пусковое)	buc	1,000
<b>Capitolul 2.2. Sistemul de paza</b>				
63	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-510	buc	1,000
64	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,000
65	Pretul firmei	Avertizoare CMK	buc	1,000
66	Pretul firmei	Avertizoare LC 105GB	buc	1,000
67	Цена	Сирена Джмилъ-2	buc	1,000

	поставщика			
--	------------	--	--	--

Proiectant Miscenco L.

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**