

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IP Gimnaziul A.Donici**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul A.Donici
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare GM A Donici Ciuciuleni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de reparatie WC nr.1(baeti)		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	2,800
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	19,700
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,500
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,650
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,650
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,000
10	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,000
11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,000
12	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,000

1	2	3	4	5
		1.1.2. Tavan		
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde (hidrofug), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,650
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la rusturi	m2	2,000
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-.	m2	8,650
		1.1.3. Pardosea		
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,650
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,650
22	CE13A2	Asternerea membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	8,650
23	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2	8,650

1	2	3	4	5
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650
25	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800
26	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,450
		1.1.4. Pereti		
27	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,560
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,400
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,950
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, gresie porcelonata executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2	20,060
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,890
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	10,890

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,890
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,890
36	CF54A	Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,440
37	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,400
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,440
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,440
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual--- glafuri	m2	3,440
		1.1.5. Timplarie		
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
42	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC, inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele. si panouri Sandwich. 30mm. Includiv bariera intre pisuare.	m2	11,500
		1.1.6. Incalzirea		
43	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000	buc	2,000
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m	18,000

1	2	3	4	5
		aparaterelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
		1.1.7. Apa si canalizare		
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,000
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparaterelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparaterelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,000
49	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,000
50	RpCU05I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ---160 cm Коэффициент к трудозатратам=3,200	buc	4,000
51	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3	4,500

1	2	3	4	5
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
55	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	3,000
57	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	3,000
58	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genuia din otel emailat, complet echipat, cu rezervor, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	3,000
59	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000
		1.1.8. Lucrari diverse		
60	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,000
61	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de reparatie WC nr.2 (fete)		
		1.2.1. Demontari		
62	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	0,650
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	19,700
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,500
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,650
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,650
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
68	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	0,000
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,000
70	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,000
71	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,000
72	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,000
		1.2.2. Tavan		
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde (hidrofug), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,650
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	2,000

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj la rusturi		
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-.	m2	8,650
		1.2.3. Pardosea		
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,650
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,650
82	CE13A2	Asternerea membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	8,650
83	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2	8,650
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650
		1.2.4. Pereti		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,400
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,950

1	2	3	4	5
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,gresie porcelonata executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2	20,060
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,890
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,890
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,890
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,890
93	CF54A	Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,440
94	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,400
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,440
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,440
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual--- glafuri	m2	3,440
1.2.5. Timplarie				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	1,680

1	2	3	4	5
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
99	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC, inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele. si panouri Sandwich. 30mm.	m2	10,500
		1.2.6. Incalzirea		
100	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000	buc	2,000
101	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000
		1.2.7. Apa si canalizare		
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,000
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000
105	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,000

1	2	3	4	5
106	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,000
107	RpCU05I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ---160 cm Коэффициент к трудозатратам=3,200	buc	4,000
108	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
109	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,500
110	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
111	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
112	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500
113	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
114	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	2,000
115	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genuia din otel emailat, complet echipat, cu rezervor,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020		
		1.2.8. Lucrari diverse		
116	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,000
117	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000
		1.3. Lucrari de reparatie WC nr.3(baeti) niv.2		
		1.3.1. Demontari		
118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	2,800
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	19,700
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,500
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,000
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,650
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,650
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
126	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,000
127	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,000
128	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil	m	15,000

1	2	3	4	5
		(PVC) avind diametru de 20 mm		
129	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,000
		1.3.2. Tavan		
130	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde (hidrofug), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,650
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la rusturi	m2	2,000
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,000
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-.	m2	8,650
		1.3.3. Pardosea		
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,650
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,650
139	CE13A2	Asternerea membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	8,650

1	2	3	4	5
140	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2	8,650
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650
142	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800
143	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,450
		1.3.4. Pereti		
144	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,560
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,400
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,950
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, gresie porcelonata executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2	20,060
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,890
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,890

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,890
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,890
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,890
153	CF54A	Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,440
154	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,400
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,440
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,440
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual--- glafuri	m2	3,440
		1.3.5. Timplarie		
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
159	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.Inclusiv bariera intre pisuare.	m2	11,500
		1.3.6. Incalzirea		
160	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000	buc	2,000

1	2	3	4	5
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000
		1.3.7. Apa si canalizare		
162	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,000
163	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000
165	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,000
166	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,000
167	RpCU05I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ---160 cm Коэффициент к трудозатратам=3,200	buc	4,000
168	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
169	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	4,500

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
170	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
171	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint neceoziv	100 m3	0,030
172	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	3,000
174	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc.)=1,005	buc	3,000
175	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genuia din otel emailat, complet echipat, cu rezervor, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	3,000
176	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000
		1.3.8. Lucrari diverse		
177	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,000

1	2	3	4	5
178	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000
		1.4. Lucrari de reparatie WC nr.4 (fete) niv.2		
		1.4.1. Demontari		
179	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	0,650
180	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	19,700
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,500
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,650
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,650
184	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	0,000
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,000
187	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,000
188	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorurura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,000
189	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,000
		1.4.2. Tavan		
190	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde (hidrofug), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,650
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650

1	2	3	4	5
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la rusturi	m2	2,000
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,000
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-.	m2	8,650
		1.4.3. Pardosea		
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,650
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,650
199	CE13A2	Asternerea membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	8,650
200	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2	8,650
201	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650
		1.4.4. Pereti		
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,400
203	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2	30,950

1	2	3	4	5
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, placi porcelonate executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2	20,060
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,890
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,890
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,890
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,890
210	CF54A	Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,440
211	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,400
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,440
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,440
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual--- glafuri	m2	3,440

1	2	3	4	5
		1.4.5. Timplarie		
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
216	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.	m2	10,500
		1.4.6. Incalzirea		
217	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000	buc	2,000
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000
		1.4.7. Apa si canalizare		
219	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,000
220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000
222	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	48,000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm		
223	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,000
224	RpCU0511 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ---160 cm Коэффициент к трудозатратам=3,200	buc	4,000
225	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
226	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,500
227	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
228	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
229	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500
230	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
231	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	2,000

1	2	3	4	5
232	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genuia din otel emailat, complet echipat, cu rezervor, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	3,000
		1.4.8. Lucrari diverse		
233	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,000
234	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000
		1.5. Lucrari de reparatie WC nr.5(baeti) niv.1 pentru persoane cu dezabilitati		
		1.5.1. Demontari		
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,460
236	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,650
237	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,650
		1.5.2. Tavan		
238	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton verde (hidrofug), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,650
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la rusturi	m2	2,000
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,000

1	2	3	4	5
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,650
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,650
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-.	m2	8,650
		1.5.3. Pardosea		
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,650
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,650
247	CE13A2	Asternerea membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Material marunt=1,050	m2	8,650
248	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2	8,650
249	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonate inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650
		1.5.4. Pereti		
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,460
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, placi porcelonate executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2	15,060
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	5,000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000
257	CF54A	Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,440
258	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,400
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,440
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,440
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual--- glafuri	m2	3,440
262	CH06A	Mina curenta metalica din INOX montata pe pereti pentru persoane cu dezabilitati simpla din o tiava d32	m	5,680
263	pret de piata	Bara suport pentru persoane dezabilitati	buc	2,000
264	pret de piata	Balustrada mobila la vas de clozet suport pentru persoane dezabilitati	buc	1,000
		1.5.5. Timplarie		
265	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	3,000

1	2	3	4	5
		Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC, inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele. si panouri Sandwich. 30mm. Inklusiv bariera intre pisuare.		
		1.5.6. Incalzirea		
266	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000	buc	2,000
267	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000
		1.5.7. Apa si canalizare		
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000
270	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000
271	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,000
272	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,000
273	RpCU05I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ---160 cm	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=3,200		
274	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
275	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,500
276	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500
277	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
278	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati tip ideal Standart Contur 21 37*30*5.0cm. cu accesorii sifon. Inclusiv console de mobile de sustinere norma 1.0 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" amestecator pentru persoane dezabilitati tip Focus 190 Material marunt (cinipa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000
281	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Ptip Ausilia Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000

1	2	3	4	5
		1.5.8. Lucrari diverse		
282	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,000
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000
		2. Lucrari de montare		
284	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	5,000
285	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,000
286	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale duale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17wt/h tip PRANA 150 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	5,000
287	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	50,000
288	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG3*2.5 pentru alimentarea ventelatoarelor	m	50,000
289	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED complet echipate tip PS PO324 d300 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	20,000
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000

1	2	3	4	5
291	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
		3. Utilaj		
292		Boiler 100 l	buc	3,000
293		Uscator de mini	buc	5,000
294		Distribuator de sapun lichid	buc	5,000
295		Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	4,000
296		Oglinda sanitara pivotanta tip Help pentru bai persoane dezabilitati	buc	1,000
297		Ventelator dual tip PRANA-150	buc	5,000

