

Reconstructia retelelor electrice interne , IP Gimnaziul V. Topal s. Congaz

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					Pe unitate de măsură	Total, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbare bransament				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5)(demontare AVVG 4*10)	100 m	0,5000		
	1	Muncitor	h-om	3,1000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0975		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7500		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0975		
2	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5000		
	1	Muncitor	h-om	8,5500		
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,1050		
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000		
	5009040	Cleme	100 buc	0,0400		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0021		
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0400		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5009825	Cercel	buc	4,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1950		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,3750		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,3750		

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,6500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1950		
3	pretul firmei	Cablu AVVGt 4*25	m	50,0000		
	1-0013-6	Cablu AVVGt 4*25	m	50,0000		
4	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,3600		
	1	Muncitor	h-om	12,4920		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0008		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0185		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3780		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,8480		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,8480		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,6000		
	5009031	Scoabe	10 buc	9,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,6000		
	5009070	Racordari	10 buc	0,3600		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50"	buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0792		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4440		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,5984		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0792		
5	pretul firmei	Furtun metalic d32	m	36,0000		
	1-0014-12	Furtun metalic d32	m	36,0000		
6	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500		
	1	Muncitor	h-om	4,3400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0029		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0014		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0034		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,1750		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1365		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,0500		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,0500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1365		

1	2	3	4	5	6	7
7	pretul firmei	Cablu AVVG 5*25	m	35,0000		
	1-001112	Cablu AVVG 5*25	m	35,0000		
8	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC- 50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050		
9	pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29 C63	buc	1,0000		
	1-003	Intrerupator automat BA47-29 C63	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		Total Schimbare bransament Inclusiv salariu				
		2. Montare priza de pamint				
		2.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,8100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9639		
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,8100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2511		
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,8100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7047		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0810		
		Total	lei			
		Asigurari sociale				
		Cheltuieli de transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2.2. Lucrari de montare				
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm-se exclude)	10 buc	0,3000		
	1	Muncitor	h-om	2,4870		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2340		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0420		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7620		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0420		
14	pretul	Otel rotund d16	m	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
	1-005	Otel rotund d16	m	9,0000		
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm-se exclude)	100 m	0,1200		
	1	Muncitor	h-om	2,2800		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0720		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0168		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3756		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0168		
16	pretul firmei	Otel rotund d10	m	12,0000		
	1-006	Otel rotund d10	m	12,0000		
		Total	lei			
		Asigurari sociale				
		Cheltuieli de transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		Total Montare priza de pamint Inklusiv salariu				
		3. Lucrari de reparatie dulap de distributie PD				
		3.1. Lucrari de constructie				
17	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600		
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
		Asigurari sociale				
		Cheltuieli de transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		3.2. Lucrari de montare				
19	08-03-526-3	Separator, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,7600		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
20	pretul firmei	Separator BP-250A/3P	buc	1,0000		
	1-007	Separator BP-250A/3P	buc	1,0000		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000		
	1	Muncitor	h-om	21,8400		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9800		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6860		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,0800		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1960		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,0800		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0840		
	1019852	Vopsea	kg	0,5040		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0140		
	5009062	Papuci de cablu	buc	85,4000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	14,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2800		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0840		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0280		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8200		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0280		
22	pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/3P/25A	buc	5,0000		
	1-0032	Intrerupator automat BA47-29/3P/25A	buc	5,0000		
23	pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/25A	buc	6,0000		
	1-0014	Intrerupator automat BA47-29/1P/25A	buc	6,0000		
24	pretul firmei	Intrerupator ВД/2p/25A	buc	3,0000		
	1-0015	Intrerupator ВД/2p/25A	buc	3,0000		
25	08-01-072-1	Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (bare - se exclud)	100 m	0,0200		
	1	Muncitor	h-om	1,1720		
	1019520	Electrozi "УОНИ 13/45"	kg	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0272		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,0088		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0044		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1450		
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,1376		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0044		
26	pretul firmei	Bara N	buc	1,0000		
	1-009	Bara N	buc	1,0000		
27	pretul firmei	Bara PE	buc	1,0000		
	1-011	Bara PE	buc	1,0000		
28	pretul firmei	Bara DIN	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1-012	Bara DIN	buc	1,0000		
29	pretul firmei	Bara de conexiune FORK,63A	buc	1,0000		
	1-013	Bara de conexiune FORK,63A.3f	buc	1,0000		
30	CK33C	Demontare broasca aplicata (lacat) k=0.5	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2100		
31	CK33C	Montare broasca aplicata (lacat) (Broasca Yalle-se exclude)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
32	pretul firmei	Lacat	buc	1,0000		
	1-014	Lacat	buc	1,0000		
33	08-01-080- 1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (OPI-3P)	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,1300		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3.3. utilaj				
34	pretul firmei	Descarcator OPI-3P	buc	1,0000		
	1-0032-6	Descarcator OPI-3P	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozitare-aprovizionare</i>				
		Total utilaj Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de reparatie dulap de distributie PD Inclusiv salariu				
		4. Retele electrice interne				
		4.1. Lucrari de constructie				
35	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	48,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,8400		
36	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	48,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,8400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0480		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2880		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. PD1				
37	08-03-594-1	Demontare corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (k=0.7)	100 buc	0,3500		
	1	Muncitor	h-om	21,5600		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,3797		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,7175		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3797		
38	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (montare Corp de iluminat demontat)	100 buc	0,3500		
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0011		
	5009113	Prezoane	buc	71,4000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7140		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,9800		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5425		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,0250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5425		
39	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	8,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	10	si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	147,8400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0067		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0052		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0060		
	5009031	Scoabe	10 buc	85,6800		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1747		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0840		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2058		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	2,1000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	35,1120		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	35,1120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1000		
40	pretul firmei	Cablu VVG 3*2,5	m	380,0000		
	1-0013-1	Cablu VVG 3*2,5	m	380,0000		
41	pretul firmei	Cablu VVG 3*1,5	m	460,0000		
	1-0013-2	Cablu VVG 3*1,5	m	460,0000		
42	08-02-396-5	Canal de cablu pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	5,8000		
	1	Muncitor	h-om	218,0800		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	39,6720		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	72,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,3200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	72,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,4240		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	66,7000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3260		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,4240		
43	pretul firmei	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	80,0000		
	1-01446	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	80,0000		
44	pretul firmei	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	500,0000		
	1-01447	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	500,0000		
45	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4000		
	1	Muncitor	h-om	30,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0056		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0096		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0920		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,9040		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,9040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8560		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480		
46	pretul firmei	Priza dubla instalatie deschisa	buc	30,0000		
	1-01448	Priza dubla instalatie deschisa	buc	30,0000		
47	pretul firmei	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	10,0000		
	1-01449	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	10,0000		
48	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,1800		
	1	Muncitor	h-om	13,6800		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0025		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0005		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0043		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6372		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,7568		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,7568		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0180		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8352		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0180		
49	pretul firmei	Intrerupator cu 1 clapa	buc	12,0000		
	1-01450	Intrerupator cu 1 clapa	buc	12,0000		
50	pretul firmei	Intrerupator cu 2 clape	buc	6,0000		
	1-01451	Intrerupator cu 2 clape	buc	6,0000		
51	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Doza de ramificatie pentru tub de protectie-se exclude)	buc	8,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0800		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	16,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0240		
52	pretul firmei	Cutie de distributie 100*100	buc	8,0000		
	1-01453	Cutie de distributie 100*100	buc	8,0000		
		Total PD1 Inclusiv salariu				
		4.2.2. PD2				
53	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	8,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	147,8400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0067		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0052		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0060		
	5009031	Scoabe	10 buc	85,6800		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1747		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0840		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2058		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	2,1000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	35,1120		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	35,1120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1000		
54	pretul firmei	Cablu VVG 3*2,5	m	380,0000		
	1-0013-1	Cablu VVG 3*2,5	m	380,0000		
55	pretul firmei	Cablu VVG 3*1,5	m	460,0000		
	1-0013-2	Cablu VVG 3*1,5	m	460,0000		
56	08-02-396-5	Canal de cablu pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	5,6000		
	1	Muncitor	h-om	210,5600		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	38,3040		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	70,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,2400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,1680		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,4000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,8320		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,1680		
57	pretul firmei	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	100,0000		
	1-01446	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	100,0000		
58	pretul firmei	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	460,0000		
	1-01447	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	460,0000		
59	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4000		
	1	Muncitor	h-om	30,4400		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0056		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0096		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0920		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,9040		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,9040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8560		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480		
60	pretul firmei	Priza dubla instalatie deschisa	buc	33,0000		
	1-01448	Priza dubla instalatie deschisa	buc	33,0000		
61	pretul firmei	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	7,0000		
	1-01449	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	7,0000		
62	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc	0,1400		
	1	Muncitor	h-om	10,6400		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0020		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0034		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4956		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3664		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3664		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6496		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140		
63	pretul firmei	Intrerupator cu 1 clapa	buc	4,0000		
	1-01450	Intrerupator cu 1 clapa	buc	4,0000		
64	pretul firmei	Intrerupator cu 2 clape	buc	10,0000		
	1-01451	Intrerupator cu 2 clape	buc	10,0000		
65	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Doza de ramificatie pentru tub de protectie-se exclude)	buc	10,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,6000		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	20,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300		
66	pretul firmei	Cutie de distributie 100*100	buc	10,0000		
	1-01453	Cutie de distributie 100*100	buc	10,0000		
		Total PD2 Inclusiv salariu				
		4.2.3. PD3				
67	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,6000		
	1	Muncitor	h-om	63,3600		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru	t	0,0004		

1	2	3	4	5	6	7
		diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0029		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0022		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0026		
	5009031	Scoabe	10 buc	36,7200		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0749		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0360		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0882		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,9000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,0480		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,0480		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9000		
68	pretul firmei	Cablu VVG 3*2,5	m	160,0000		
	1-0013-1	Cablu VVG 3*2,5	m	160,0000		
69	pretul firmei	Cablu VVG 3*1,5	m	200,0000		
	1-0013-2	Cablu VVG 3*1,5	m	200,0000		
70	08-02-396-5	Canal de cablu pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	2,1000		
	1	Muncitor	h-om	78,9600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	14,3640		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,2500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,2500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,6880		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,1500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,1870		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6880		
71	pretul firmei	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	50,0000		
	1-01446	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	50,0000		
72	pretul firmei	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	160,0000		
	1-01447	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	160,0000		
73	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2400		
	1	Muncitor	h-om	18,2640		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0058		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6552		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,3424		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,3424		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0288		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1136		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0288		
74	pretul firmei	Priza dubla instalatie deschisa	buc	21,0000		
	1-01448	Priza dubla instalatie deschisa	buc	21,0000		
75	pretul firmei	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	3,0000		
	1-01449	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	3,0000		
76	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0800		
	1	Muncitor	h-om	6,0800		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0011		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0019		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2832		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,7808		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,7808		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3712		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080		
77	pretul firmei	Intreruptor cu 1 clapa	buc	2,0000		
	1-01450	Intreruptor cu 1 clapa	buc	2,0000		
78	pretul firmei	Intreruptor cu 2 clape	buc	6,0000		
	1-01451	Intreruptor cu 2 clape	buc	6,0000		
79	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Doza de ramificatie pentru tub de protectie-se exclude)	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,5600		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	12,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0180		
80	pretul firmei	Cutie de distributie 100*100	buc	6,0000		
	1-01453	Cutie de distributie 100*100	buc	6,0000		
		Total PD3 Inclusiv salariu				
		4.2.4. PD central				
81	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,2000		
	1	Muncitor	h-om	73,9200		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0	t	0,0034		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0026		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0030		
	5009031	Scoabe	10 buc	42,8400		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0874		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0420		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1029		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,0500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0500		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	17,5560		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	17,5560		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0500		
82	pretul firmei	Cablu VVG 3*2,5	m	220,0000		
	1-0013-1	Cablu VVG 3*2,5	m	220,0000		
83	pretul firmei	Cablu VVG 3*1,5	m	200,0000		
	1-0013-2	Cablu VVG 3*1,5	m	200,0000		
84	08-02-396-5	Canal de cablu pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	3,2000		
	1	Muncitor	h-om	120,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	21,8880		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,2800		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,0960		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	36,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,9040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0960		
85	pretul firmei	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	20,0000		
	1-01446	Canal de cablu 60*40 (plastic)	m	20,0000		
86	pretul firmei	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	300,0000		
	1-01447	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	300,0000		
87	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2400		
	1	Muncitor	h-om	18,2640		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0058		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6552		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,3424		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,3424		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,0288		

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1136		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0288		
88	pretul firmei	Priza dubla instalatie deschisa	buc	18,0000		
	1-01448	Priza dubla instalatie deschisa	buc	18,0000		
89	pretul firmei	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	6,0000		
	1-01449	Priza 1 loc instalatie deschisa	buc	6,0000		
90	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,1200		
	1	Muncitor	h-om	9,1200		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0017		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0029		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4248		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,1712		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,1712		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5568		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120		
91	pretul firmei	Intrerupator cu 1 clapa	buc	8,0000		
	1-01450	Intrerupator cu 1 clapa	buc	8,0000		
92	pretul firmei	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000		
	1-01451	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000		
93	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Doza de ramificatie pentru tub de protectie-se exclude)	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0060		
94	pretul firmei	Cutie de distributie 100*100	buc	2,0000		
	1-01453	Cutie de distributie 100*100	buc	2,0000		
		Total PD central Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				
		5. Retele electrice interne de				

1	2	3	4	5	6	7
		avarie				
		5.1. Lucrari de montare				
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0800		
	1	Muncitor	h-om	7,8560		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3264		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0168		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0896		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,0480		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0896		
96	pretul firmei	Corp de iluminat "EXIT"	buc	8,0000		
	1-001-1-1	Corp de iluminat "EXIT"	buc	8,0000		
97	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	52,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0024		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0019		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0022		
	5009031	Scoabe	10 buc	30,6000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0624		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0735		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,7500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7500		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,5400		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,5400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7500		
98	pretul firmei	Cablu VVG 3*1,5	m	300,0000		
	1-0013-2	Cablu VVG 3*1,5	m	300,0000		
99	08-02-396-5	Canal de cablu pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,6000		
	1	Muncitor	h-om	60,1600		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	10,9440		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0480		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,4000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,9520		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0480		
100	pretul firmei	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	160,0000		
	1-01447	Canal de cablu 20*20 (plastic)	m	160,0000		
		Total	lei			
		Asigurari sociale				
		Cheltuieli de transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		Total Retele electrice interne de avarie Inclusiv salariu				
		6. Lucrari de reglare- demarare				
101	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m / Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 masurare	1,0000		
	5	Specialist	h-om	2,0000		
102	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint / Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,0300		
	5	Specialist	h-om	0,4800		
103	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici / Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 linie	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям				
	5	Specialist	h-om	0,4000		
104	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" /Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	1,0000		
	5	Specialist	h-om	1,5000		
		Total	lei			
		Asigurare sociala				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu planificat				
		Total				
		Exploatare laborator 16 ore	lei			
		Elaborare documentatie ANRE	lei			
		Total Lucrari de reglare-demarare Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		TVA				
		Total deviz:				

Aprobat:

Investitor