

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de curățare a fațadei din plăci de piatra a clădirii Consiliului Raional Ștefan Vodă.

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	810,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	494,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,243
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,567
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,097
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,243
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,430
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	24,300
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	3 645,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	18,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180
3	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,400
	7122030012940	Pietrar	h-om	106,200
	26611128008000	Placi din piatra	m2	18,544
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	7,090
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,727
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,160
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,272
	2551447335247	Praf de freat	kg	6,908
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
4	CI19C	Frecarea suprafetelor plane (prelucrarea placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice alte elemente placate	m2	810,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	769,500
5	CI20B2	Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra,	m2	810,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	729,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,500
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	90,882
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	66,096
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	16,524
	1411112204375	Mozaic granulat (praf de piatra)	kg	19,829
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	648,000
6	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (placaje din piatra)	m2	810,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	364,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,275
7	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade (Solutie Hidrofoba) pe suprafete pregatite mecanizat in 2 straturi fatade simple	m2	810,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	234,900
	2430116104845	Vopsea perclorvinilica(Solutie Hidrofoba)	kg	435,780
	2320166200676	White spirit	kg	12,960
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,240
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	202,500
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	202,500
		2. Iluminare		
8	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000
9	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,400
	2661122803601	Tub flexibil	m	22,440
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,440
10	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,400
	3130134817404	Cablu de energie	m	20,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,000
11	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate, LED pentru fatade	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501	Corp de iluminat, LED pentru fatade cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160

Conducătorul grupului de lucru

Olga LUCHIAN