

**Tabelul căminelor. De la CA-47 până la CA-48.
(A7, spre satul Cajba, turnul nr. 1)**


Nr. căminului conform planului	Marca căminelor privind condițiile de teren	Diametrele conductelor, mm		Diametrul căminelor Dc, mm	Adâncimea totală a căminelor după profil, mm	Înălțimea părții de lucru, mm	Nr. schemelor de construcție - asamblare	Înălțimea rigolei cu acoperire, mm	Volumul betonului la opritoare, m³	Consumul materialelor														Trapă	Pereu, m²	Scară	Hidroizolare.m²	Consumul de metale pentru consolidarea caminului, kg				
		Dy	dy							Fundajație			Partea de lucru						Placa de acoperire				Gîtul									
										Ansamblarea elementelor din beton armat										Seria 3.900-3. Editarea 7												
										KЦД-10	KЦД-15	KЦД-20	KЦ-10-9	KЦ-10-6	KЦ-15-6	KЦ-15-9a	KЦ-20-6	KЦ-20-6a	KЦ-20-9a	KЦП1-10-1	KЦП1-15-1	KЦП2-15-1	KЦП1-20-1						KЦП2-20-1	KЦО-1	KЦ-7-3	
CA-47	A-1	110	63	2000	2150	1500	CM-5	650	0,10	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	Л	1.9	C-1	-	21.12	
CA-47a	A-1	63	-	1000	2700	2700	CM-1			1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Л	1.9	C-1	-	20.56
CA-48	A-1	110	75	1500	2150	1500	CM-2	650	0,05	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Л	1.9	C-1	-	20.80	

Total elemente din beton armat - cămine
ГОСТ 8020-80

Nr.	Marca	Cantitatea
1	KЦД-10	1
2	KЦД-15	1
3	KЦД-20	1
4	KЦ-10-9	3
5	KЦ-15-6	1
6	KЦ-15-9a	1
7	KЦ-20-6	1
8	KЦ-20-9a	1
9	KЦП1-10-1	1
10	KЦП1-15-1	1
11	KЦП1-20-1	1
12	KЦО-1	3
13	KЦ-7-3	2

Consumul de metale pentru consolidarea căminelor constituie - 62.48 kg
Volumul de beton pentru ancoraj constituie - 0.15 m³

Verificator de proiecte 039
Erhan Maria
Domeniile C.1
Nr. de inregistrare a avizului 16/12.04.22
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025




REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - AE		
						Aducțiunea de apă spre satele Clococeni Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni		
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnătura	Data	Rețele exterioare de apă		
						Etapa	Coala	Coli
						PE	178	
Spec. prin.	V. Virlan					Tabelul căminelor. De la CA-47 până la CA-48. (A7, spre satul Cajba, turnul nr. 1)		
Efectuat	A. Lungu					"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		

Nr. de inv. orig. Data și semnătura În schimb. nr. de inv.