

VI. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Controlul calității în lucrările de împădurire este un proces continuu, care începe din primul sezon de vegetație după instalarea culturilor silvice și se desfășoară anual, până la atingerea stării de masiv. Această monitorizare sistematică urmărește doi indicatori principali: unul cantitativ, bazat pe procentul de prindere a puieților, și unul calitativ, care evaluează starea de sănătate și vigoarea de creștere a acestora.

Recepția tehnico-financiară

După finalizarea lucrărilor de plantare, se realizează o recepție tehnico-financiară, considerată cea mai importantă verificare. O comisie specializată evaluează pe teren, prin observații și măsurători, concordanța dintre documentația tehnică și realitatea din teren. Se verifică aspecte esențiale precum:

1. natura și volumul lucrărilor executate.
2. compoziția și schema de împădurire respectate.
3. calitatea generală a execuției lucrărilor de instalare.

Rezultatul acestei verificări este consemnat într-un proces-verbal de recepție, care atestă conformitatea lucrărilor cu proiectul.

Controlul anual și starea de masiv

După recepția inițială, culturile sunt supuse unor verificări sistematice pentru a urmări evoluția și dezvoltarea puieților. Aceste controale anuale continuă până când plantația atinge starea de masiv, adică stadiul în care se poate dezvolta normal, fără a mai necesita lucrări de îngrijire.

Prima verificare detaliată a culturilor are loc la 2-3 luni de la plantare, în primul an de vegetație. Aceasta are ca scop stabilirea procentului de prindere a puieților sau de răsărire a semințelor, în cazul semănturilor directe.

Recepția tehnică a culturilor silvice plantate pe terenuri degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate cu normele tehnice în vigoare, în scopul concretizării volumului de lucrări executate și calității acestora, respectării tehnologiei de producere și agrotehnicii prevăzute de proiect. Actul de recepție tehnică stipulează și măsuri privind lichidarea neajunsurilor depistate și abateri inadmisibile de la agrotehnica și tehnologia executării lucrărilor.

Pentru fiecare sector împădurit comisia perfectează un act de recepție tehnică a lucrărilor de cultură. Actul de recepție tehnică se întocmește în două exemplare, unul dintre care se păstrează la cei care au realizat lucrările, al doilea la deținător.

Controlul anual (inventarierea) al lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, precum și a terenurilor degradate proprietate privată se efectuează în conformitate cu normele tehnice în vigoare, este o acțiune tehnică, având ca scop stabilirea eficacității lucrărilor de împădurire, condițiilor în care acestea s-au desfășurat, precum și programarea lucrărilor necesare pentru ameliorarea stării culturilor silvice respective.

Controlul culturilor silvice se efectuează după expirarea unui sezon de vegetație de la realizarea lucrărilor de împădurire, executându-se ulterior în fiecare an, în perioada 15 august-1 noiembrie, până la realizarea reușitei definitive și trecerea acestora în categoria terenuri acoperite cu păduri.