

**Reconstructia str. Balneara, 9 din
or.Vadul lui Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

Reconstructia str. Balneara, 9 din or.Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia str.Balneara, . L=72 m, latimea 4,0 m Capitolul 1.1. Imbracamintea rutiera				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	54,000		
2	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,230		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	288,000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2	t	0,086		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	288,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +

Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Reconstructia str. Burebista din
s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2

Reconstructia str. Burebista din s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia str.Burebista (s.Vaduleni) L=230 m, latimea 4,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (230 x 5 x H=0,2 m)	100 m3	2,300		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	368,000		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,300		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,500		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,870		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	9,000		
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (IIFC) 230 x 4,5 x 0,1 m	m3	103,500		
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 230 x 4,5 x h=0.18m)	m3	186,300		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m	230,000		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,736		
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	920,000		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2	t	0,276		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	920,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

**Reconstructia str. M.Gorkii din
or. Vadul lui Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Reconstructia str. M.Gorkii din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia strazii Gorkii. L=115 m, latimea 3,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (115 x 4 x H=0,2 m)	100 m3	0,920		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	150,800		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,920		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,560		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,000		
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (IIFC) 115 x 3,5 x 0,1 m	m3	40,250		
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63,	m3	72,450		

1	2	3	4	5	6	7
		LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 115 x 3,5 x h=0.18m)				
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	98,000		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,276		
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	345,000		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.3 l/m2	t	0,103		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	345,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Aprobat:
Primarul or. Vadul lui Voda
Iuri Onofriiciuc

**Reconstructia str. Muntenia din
or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Reconstructia str. Muntenia din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia str. Muntenia. L=190 m, latimea 3,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (H=0,2 m)	100 m3	1,520		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	249,000		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,520		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,520		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	9,000		
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (IIFC) 190 x 3,5 x 0,1 m	m3	66,500		
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63,	m3	119,700		

1	2	3	4	5	6	7
		LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 190 x 3,5 x h=0.18m)				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,456		
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	570,000		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,171		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	570,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

**Reconstructia str. P. Rares din
or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 5

Reconstructia str. P. Rares din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia str. P. Rares . L=125 m, latimea 3,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (125 x 4 x H=0,2 m)	100 m3	1,000		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	160,000		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,000		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,000		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	54,000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000		
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (ПГС) 125 x 3,5 x 0,1 m	m3	43,750		
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara	m3	78,750		

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 125 x 3,5 x h=0.18m)				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,300		
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	375,000		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2	t	0,112		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	375,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Reconstructia stradela S.Lazo
din or. Vadul lui Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 6

Reconstructia stradela S.Lazo din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia str-la S.Lazo. L=347 m, latimea 3,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (H=0,2 m)	100 m3	0,270		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	455,000		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,880		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
5	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,000		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	256,000		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,832		
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	1 041,00 0		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2	t	0,312		

1	2	3	4	5	6	7
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	1 041,00 0		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

Reconstructia str-la Izvoarelor din or. Vadul lui Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Reconstructia str-la Izvoarelor din or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia str-la Izvoarelor. L=155 m, latimea 3,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (155 x 3,5 x H=0,2 m)	100 m3	0,108		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	177,900		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,108		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,100		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,000		
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,000		
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (IIFC) 155 x 3,5 x 0,1 m	m3	54,250		
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63,	m3	97,650		

1	2	3	4	5	6	7
		LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 155 x 3,5 x h=0.18m)				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,372		
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	465,000		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2	t	0,139		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	465,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Reconstructia strazii
N.Testemitanu din or. Vadul lui
Voda

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 8

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reconstructia drumului pe strada Testemitanu. L=410 m, latimea 4,0 m Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (H=0,4 m)	100 m3	8,000		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1 120,00 0		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,000		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000		
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,500		
		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera				
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,000		
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (PIFC) 410 x 4,5 x 0,1 m	m3	184,500		
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 410 x 4,5 x h=0.18m)	m3	332,100		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	410,000		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,312		

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2				
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	1 640,00 0		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - pe anrobat	t	0,410		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	1 640,00 0		
		Capitolul 1.3. Acces la drum				
14	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire - amestec de agregate 0-63mm (IIFC) 20 x 4,5 x 0,1 m	m3	9,000		
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.16-32/32-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, 20 x 4,5 x h=0.18m)	m3	16,200		
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,064		
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica H- 0,06m (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	80,000		
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - pe anrobat	t	0,020		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.097 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus	m2	80,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

