

**Constructia pavilioanelor si
amenajarea teritoriului la
gradinita de copii din or.
Singera, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Amenajarea terenurilor de joaca

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum | |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Capitolul 1. Terasamente | | | |
| 1 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m ³ | 0,708 | |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 99,100 | |
| | | Capitolul 2. Trotuare | | | |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m ² | 2,820 | |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m ³ | 42,300 | |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.40 mm | m ² | 282,000 | |
| | | Capitolul 3. Borduri | | | |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x8x20h pe beton C12 | m | 338,000 | |
| | | Capitolul 4. Trotuar pavilioane | | | |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m ³ | 7,200 | |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m ²) | kg | 55,440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|---------|--|-------|---------|
| 9 | CG22D3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, drisuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 72,000 |
| 10 | CG22D5 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, drisuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 8 cm | m2 | -72,000 |
| 11 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervažurile curatare si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaž din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.30 mm" | m2 | 72,000 |
| Capitolul 5. Inventar | | | | |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,600 |
| 13 | IzF04J2 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu geotextil 150 gr/m2, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 | 360,000 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 | 36,000 |
| 15 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm | m3 | 18,000 |
| 16 | CO02C | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip / aplicativ, "Placi din cauciuc gr.30 mm" | m2 | 360,000 |

Primar



Valeriu POPA